



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Urbanismo

MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR - VERSÃO 2011 – PROJETO PADRÃO - DIESP/CORE/PR

Valores Adotados: TABELA SINAPI – Data Base dez/2015

ART nº 20161583425

* Detalhamento de Encargos Sociais conforme estabelecido no SINAPI, com desoneração de mão-de-obra.

INTRADOMICILIAR - – CONFERÊNCIA PROPOSTA EMPRESA SILESA

CÓDIGO	Item	Especificação	Un.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)
SINAPI	1	INSTALAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO				
90694	1.1	Fornecimento e assentamento de tubulação de esgoto DN 100mm PVC – Barra de 6,00 m	m	12,00	12,95	155,40
89748	1.2	Fornecimento e instalação de Curva Esgoto Curta 90° DN 100	ud	2,00	18,85	37,70
SANEPAR 143668	1.3	Fornecimento e instalação de Redução 150 x 100 mm	ud	1,00	12,82	12,82
74104/001	1.4	Fornecimento e instalação de Caixa de passagem em concreto, para tubulação 100 mm- dimensões 40X40X40 cm	ud	1,00	45,32	45,32
74051/002	1.5	Fornecimento e instalação de Caixa de gordura, pré-moldado com septo, entrada 50mm e saída 100 mm dim. 40X40X40 cm.	ud	1,00	122,57	122,57
73801/002 73892/002	1.6	Demolição e recomposição de Piso em cerâmica / concreto	m2	3,00	45,85	137,55
79517/001	1.7	Escavação manual de terra	m3	6,11	24,45	149,39
	2	SERVIÇOS FINAIS				
9537	2.1	Remoção de entulho e limpeza final	m2	22,50	1,88	42,30
Total						703,05

BDI	0,299
	913,26

OBS.: Estima-se para o projeto das ligações intradomiciliares o comprimento médio de 12m de tubulação para cada lote, sendo esta quantidade variável para menos ou para mais, dependendo da disposição do domicílio no terreno, a ser confirmada no local. Para a profundidade de escavação, foi realizada a média ponderada das cotas da rede, chegando-se na profundidade média de 1,13m. Portanto, considera-se a quantidade de 6,11m³ para escavação, referentes ao comprimento de 12m de tubo.

Em 10/05/2016