CENTRAL PREDIAL DE GLP

Entrada para o CB

Viatura dos Bombeiros

RISCO ELÉTRICO

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

MEMORIAL DE CÁLCULO DA BRIGADA DE INCÊNDIO (NPT 017)

POPULAÇÃO FIXA
BLOCO 1 - 1 DIRETOR
12 PROFESSORES
2 SERVENTES
3 COZINHEIRAS
1 PEDAGOGO
TOTAL _____ 19 PESSOAS
BLOCO 3 - 2 PROFESSORES
TOTAL_____ 2 PESSOAS

- OCUPAÇÃO E-1 BLOCO 1 E BLOCO 2 (ESCOLA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA)
POPULAÇÃO FIXA ATÉ 10 PESSOAS --> TABELA A.1 --> **4 BRIGADISTAS**
POPULAÇÃO FIXA ACIMA DE 10 PESSOAS = 9 --> TABELA A.1 --> **1 BRIGADISTA**

- OCUPAÇÃO E-3 BLOCO 3
POPULAÇÃO FIXA ATÉ 2 PESSOAS --> TABELA A.1 --> **1 BRIGADISTAS**

TOTAL DE BRIGADISTAS = 4 + 1 + 1 = 6 BRIGADISTAS

NOTAS:

- A EDIFICAÇÃO POSSUI ARMAZENAMENTO DE GLP.

" A PRESENTE EDIFICAÇÃO POSSUI BRIGADA DE INCÊNDIO. O ATESTADO DA BRIGADA SERÁ APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA."

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I (M.U/m²)	N° de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
TÉRREO SALAS 1	E-1 ESCOLAS EM GERAL	300	01	2,80	982,80
TÉRREO QUADRA	E-3 ESPAÇOS PARA CULTURA FÍSICA	300	01	9,62	861,56
TÉRREO SALAS 2	E-1 - ESCOLAS EM GERAL	300	01	3,00	177,39

Altura 0,20 | Risco RL | Área existente 0,00 | Área total 2,021,75

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

■	Brigada de Incêndio	■	Iluminação de emergência
■	Separação entre edificações	□	Alarme e detecção de incêndio
□	Segurança estrutural nas edificações	■	Sinalização de emergência
□	Compartimentação horizontal/vertical	■	Extintores de incêndio
□	Controle de material de acabamento	□	Hidrantes e mangotinhos
■	Saídas de emergência	□	Chuveiros automáticos
□	Elevador de emergência	□	Resfriamento
□	Controle de fumaça	□	Espuma
□	Plano de emergência	□	Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios | Inferior | Superior | RTI | SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	N° do PSCIP
24/09/2015	versão preliminar	2.2.01.15.0000906300-63
03/11/2015	1ª Analise	2.2.01.15.0000906300-63
18/11/2015	VERSÃO FINAL	2.2.01.15.0000906300-63

Obra/Endereço
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAIA
RUA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, N 951, Bairro Thomaz Coelho, Araucária- Pr.

Área: 2.021,75 m2

Ocupação: E-1, E-3

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01 / 04

Conteúdo da Prancha
PLANTA RISCO DE INCÊNDIO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR - CNPJ 76.105.535/0001-99

Escala: INDICADA

Responsável Técnico
ENG. CIVIL GIULIANO NISHIOKA - CREA 68.371/D-PR

Data: SET/2015

PLANTA RISCO DE INCÊNDIO
ESCALA 1:200