

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP 02	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 2 demãos	m²		15,63	0
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,65	0
SINAPI-I	4048	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	L	0,72	4,16	0
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,514	20,42	0
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	16,06	0
					0	0
COMPOSIÇÃO	COMP 01	Retirada de tacos de madeira 7x21, fixado com cola base de PVA	m²		4,16	0
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	20,5	0
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,061	16,06	0
					0	0
					0	0
					0	0
COMPOSIÇÃO	COMP 03	Retirada de telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²		5,78	0
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO	CJ	4,15	0,84	0
SINAPI	88316	DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	H	0,061	16,06	0
SINAPI	88323	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	18,33	0
SINAPI	93287	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,0007	255,75	0
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001	97,82	0
					0	0

25/08/2017

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:Lauri Anderson Lenz
A 38260-4