



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Planejamento

Obra: Reparo Escola municipal Profª Terezinha Mariano Theobald
Preço base: Sinapi junho de 2018 – Não Desonerado

BDI 25,00%

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209	SINAPI	PLACA DE OBRA	m²	1,50	R\$ 327,92	R\$ 327,99	R\$ 491,99
						Subtotal		R\$ 491,99
2.			PISO SALAS DE AULA					
2.1	84181	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA , FIXADO COM COLA BASE DE PVA	m²	21,00	R\$ 87,90	R\$ 87,92	R\$ 1.846,32
						Subtotal		R\$ 1.846,32
3.			BANHEIROS					
3.1	86902	SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA , * 44X35,5"CM, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	R\$ 214,76	R\$ 214,81	R\$ 214,81
3.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	R\$ 35,96	R\$ 35,97	R\$ 35,97
3.3	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	117,27	R\$ 47,13	R\$ 47,14	R\$ 5.528,11
3.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	m	2,00	R\$ 657,12	R\$ 657,26	R\$ 1.314,52
						Subtotal		R\$ 7.093,41
4.			PORTAS					
4.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (3 PORTAS0,80 X 2,10)	m²	13,44	R\$ 7,77	R\$ 7,77	R\$ 104,43
4.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – (COM VISOR 100X25CM)	un	8,00	R\$ 804,31	R\$ 804,48	R\$ 6.435,84
4.3	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	251,37	R\$ 24,73	R\$ 24,74	R\$ 6.218,89
						Subtotal		R\$ 12.759,16
5.			COZINHA					
5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PASSA PRATOS)	m³	0,17	R\$ 47,54	R\$ 47,55	R\$ 8,08
5.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1,75	R\$ 19,05	R\$ 19,05	R\$ 33,34
5.3	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	m	4,50	R\$ 11,79	R\$ 11,79	R\$ 53,06
5.4	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	3,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 3,87
5.5	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – COZINHA	m	4,50	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 1,85
5.6	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	4,50	R\$ 35,36	R\$ 35,37	R\$ 159,17
5.7	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 – REPARO EM LAVATÓRIO DA COZINHA	m²	1,75	R\$ 47,77	R\$ 47,78	R\$ 83,62
5.8	COMPOSIÇÃO	SINAPI	TELA MOSQUITEIRO ALUMINIO, MALHA 14, FIO 30, MONTADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO	m²	6,48	R\$ 151,23	R\$ 151,26	R\$ 980,16
						Subtotal		R\$ 1.323,15
6.			PÁTIO					
6.1	73850/1	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA (10 CM)	m	4,15	R\$ 26,86	R\$ 23,87	R\$ 99,06
						Subtotal		R\$ 99,06
7.			PINTURA					
7.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA	m²	2.547,13	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 7.845,16
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.547,13	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 27.763,72
7.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.615,73	R\$ 12,59	R\$ 12,59	R\$ 20.342,04
						Subtotal		R\$ 55.950,92
8.			LIMPEZA FINAL					
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	1.229,53	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 3.319,73
						Subtotal		R\$ 3.319,73

TOTAL R\$ 82.883,74