NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

Rua Anaca
nsp 1
Largura: 7,00m

Inclinação Transversal 2%

Semi - Largura: 3,50m

ESTACA	BORDO	E I X O		BORDO
	LADO ESQUERDO	COTA DO TERRENO	GREIDE DE PAVIMENTAÇÃO	LADO DIREITO
0+000	...	118,850	...	...
0+020	117,690	117,730	117,770	117,690
0+040	116,986	117,020	117,066	116,986
0+060	116,246	116,270	116,326	116,246
0+080	115,143	115,180	115,223	115,143
0+100	113,753	113,780	113,833	113,753
0+120	112,195	112,230	112,275	112,195
0+140	110,655	110,680	110,735	110,655
0+160	109,552	109,580	109,632	109,552
0+180	108,190	108,220	108,270	108,190
0+200	107,247	107,280	107,327	107,247
0+220	106,788	106,830	106,868	106,788