# NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

**Rua Saira** **Inclinação Transversal 2%**

**Largura: 7,50m** **Semi - Largura: 3,75m**

| EST. | BORDO - LADO ESQUERDO | | | E I X O | | | BORDO - LADO DIREITO | | | EIXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Distância | Cota | % | Cota natur. | Cota Proj. | Cota Verm | Distância | Cota | % | GREIDE PAV. |
| 0+000 | 3,750 | ... | 2,000 | 122,340 | ... | ... | 3,750 | ... | 2,000 | ... |
| 0+020 | 3,750 | 123,057 | 2,000 | 123,440 | 123,132 | -0,308 | 3,750 | 123,057 | 2,000 | 123,482 |
| 0+040 | 3,750 | 123,062 | 2,000 | 123,450 | 123,137 | -0,313 | 3,750 | 123,062 | 2,000 | 123,487 |
| 0+060 | 3,750 | 122,880 | 2,000 | 123,260 | 122,955 | -0,305 | 3,750 | 122,880 | 2,000 | 123,305 |
| 0+080 | 3,750 | 122,599 | 2,000 | 122,980 | 122,674 | -0,306 | 3,750 | 122,599 | 2,000 | 123,024 |
| 0+100 | 3,750 | 122,335 | 2,000 | 122,710 | 122,410 | -0,300 | 3,750 | 122,335 | 2,000 | 122,760 |
| 0+120 | 3,750 | 122,091 | 2,000 | 122,480 | 122,166 | -0,314 | 3,750 | 122,091 | 2,000 | 122,516 |
| 0+140 | 3,750 | 121,693 | 2,000 | 122,070 | 121,768 | -0,302 | 3,750 | 121,693 | 2,000 | 122,118 |
| 0+160 | 3,750 | 121,255 | 2,000 | 121,630 | 121,330 | -0,300 | 3,750 | 121,255 | 2,000 | 121,680 |
| 0+180 | 3,750 | 120,894 | 2,000 | 121,280 | 120,969 | -0,311 | 3,750 | 120,894 | 2,000 | 121,319 |
| 0+200 | 3,750 | 120,871 | 2,000 | 121,250 | 120,946 | -0,304 | 3,750 | 120,871 | 2,000 | 121,296 |
| 0+220 | 3,750 | 120,468 | 2,000 | 120,840 | 120,543 | -0,297 | 3,750 | 120,468 | 2,000 | 120,893 |
| 0+240 | 3,750 | 119,669 | 2,000 | 120,050 | 119,744 | -0,306 | 3,750 | 119,669 | 2,000 | 120,094 |
| 0+260 | 3,750 | 117,959 | 2,000 | 118,340 | 118,034 | -0,306 | 3,750 | 117,959 | 2,000 | 118,384 |
| 0+280 | 3,750 | 115,255 | 2,000 | 115,630 | 115,330 | -0,300 | 3,750 | 115,255 | 2,000 | 115,680 |
| 0+300 | 3,750 | 111,657 | 2,000 | 112,030 | 111,732 | -0,298 | 3,750 | 111,657 | 2,000 | 112,082 |
| 0+320 | 3,750 | 107,784 | 2,000 | 108,150 | 107,859 | -0,291 | 3,750 | 107,784 | 2,000 | 108,209 |