NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Patativa **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	122,468	2,000	122,880	122,543	-0,337	3,750	122,468	2,000	122,913
0+020	3,750	121,995	2,000	122,380	122,070	-0,310	3,750	121,995	2,000	122,440
0+040	3,750	121,023	2,000	121,420	121,098	-0,322	3,750	121,023	2,000	121,468
0+060	3,750	119,684	2,000	120,090	119,759	-0,331	3,750	119,684	2,000	120,129
0+080	3,750	118,726	2,000	119,120	118,801	-0,319	3,750	118,726	2,000	119,171
0+100	3,750	117,809	2,000	118,200	117,884	-0,316	3,750	117,809	2,000	118,254
0+120	3,750	117,183	2,000	117,580	117,258	-0,322	3,750	117,183	2,000	117,628
0+140	3,750	116,772	2,000	117,180	116,847	-0,333	3,750	116,772	2,000	117,217
0+160	3,750	116,471	2,000	116,870	116,546	-0,324	3,750	116,471	2,000	116,916
0+180	3,750	116,276	2,000	116,680	116,351	-0,329	3,750	116,276	2,000	116,721
0+200	3,750	116,170	2,000	116,570	116,245	-0,325	3,750	116,170	2,000	116,615
0+220	3,750	116,220	2,000	116,620	116,295	-0,325	3,750	116,220	2,000	116,665
0+240	3,750	116,084	2,000	116,500	116,159	-0,341	3,750	116,084	2,000	116,529
0+260	3,750	115,295	2,000	115,690	115,370	-0,320	3,750	115,295	2,000	115,740
0+280	3,750	114,495	2,000	114,900	114,570	-0,330	3,750	114,495	2,000	114,940
0+300	3,750	113,375	2,000	113,760	113,450	-0,310	3,750	113,375	2,000	113,820
0+320	3,750	112,130	2,000	112,520	112,205	-0,315	3,750	112,130	2,000	112,575
0+340	3,750	111,033	2,000	111,430	111,108	-0,322	3,750	111,033	2,000	111,478
0+360	3,750	109,727	2,000	110,130	109,802	-0,328	3,750	109,727	2,000	110,172
0+380	3,750	107,971	2,000	108,370	108,046	-0,324	3,750	107,971	2,000	108,416
0+400	3,750	...	2,000	106,770	...	...	3,750	...	2,000	...