NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Tiriva **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+160	3,750	...	2,000	118,080	...	...	3,750	...	2,000	...
0+180	3,750	115,238	2,000	115,680	115,313	-0,367	3,750	115,238	2,000	115,733
0+200	3,750	111,717	2,000	112,140	111,792	-0,348	3,750	111,717	2,000	112,212
0+220	3,750	107,631	2,000	108,070	107,706	-0,364	3,750	107,631	2,000	108,126
0+240	3,750	103,545	2,000	103,990	103,620	-0,370	3,750	103,545	2,000	104,040
0+260	3,750	100,078	2,000	100,520	100,153	-0,367	3,750	100,078	2,000	100,573
0+280	3,750	98,240	2,000	98,680	98,315	-0,365	3,750	98,240	2,000	98,735
0+300	3,750	97,747	2,000	98,170	97,822	-0,348	3,750	97,747	2,000	98,242
0+320	3,750	98,296	2,000	98,750	98,371	-0,379	3,750	98,296	2,000	98,791
0+340	3,750	99,257	2,000	99,720	99,332	-0,388	3,750	99,257	2,000	99,752
0+360	3,750	100,082	2,000	100,520	100,157	-0,363	3,750	100,082	2,000	100,577
0+380	3,750	100,125	2,000	100,580	100,200	-0,380	3,750	100,125	2,000	100,620
0+400	3,750	99,133	2,000	99,570	99,208	-0,362	3,750	99,133	2,000	99,628
0+420	3,750	97,573	2,000	98,020	97,648	-0,372	3,750	97,573	2,000	98,068
0+440	3,750	96,128	2,000	96,580	96,203	-0,377	3,750	96,128	2,000	96,623
0+460	3,750	95,423	2,000	95,860	95,498	-0,362	3,750	95,423	2,000	95,918