NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Jaburu **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	121,810	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	120,603	2,000	120,970	120,678	-0,292	3,750	120,603	2,000	121,048
0+040	3,750	118,891	2,000	119,310	118,966	-0,344	3,750	118,891	2,000	119,336
0+060	3,750	117,739	2,000	118,140	117,814	-0,326	3,750	117,739	2,000	118,184
0+080	3,750	116,638	2,000	117,040	116,713	-0,327	3,750	116,638	2,000	117,083
0+100	3,750	115,368	2,000	115,770	115,443	-0,327	3,750	115,368	2,000	115,813
0+120	3,750	114,423	2,000	114,830	114,498	-0,332	3,750	114,423	2,000	114,868
0+140	3,750	114,040	2,000	114,440	114,115	-0,325	3,750	114,040	2,000	114,485
0+160	3,750	113,949	2,000	114,360	114,024	-0,336	3,750	113,949	2,000	114,394
0+180	3,750	113,537	2,000	113,940	113,612	-0,328	3,750	113,537	2,000	113,982
0+200	3,750	113,356	2,000	113,740	113,431	-0,309	3,750	113,356	2,000	113,801
0+220	3,750	112,743	2,000	113,140	112,818	-0,322	3,750	112,743	2,000	113,188
0+240	3,750	111,586	2,000	111,970	111,661	-0,309	3,750	111,586	2,000	112,031
0+260	3,750	109,548	2,000	109,950	109,623	-0,327	3,750	109,548	2,000	109,993