NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Siriema **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	114,090	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	114,331	2,000	114,780	114,406	-0,374	3,750	114,331	2,000	114,816
0+040	3,750	115,043	2,000	115,480	115,118	-0,362	3,750	115,043	2,000	115,528
0+060	3,750	115,845	2,000	116,270	115,920	-0,350	3,750	115,845	2,000	116,330
0+080	3,750	116,322	2,000	116,770	116,397	-0,373	3,750	116,322	2,000	116,807
0+100	3,750	116,033	2,000	116,500	116,108	-0,392	3,750	116,033	2,000	116,518
0+120	3,750	114,796	2,000	115,240	114,871	-0,369	3,750	114,796	2,000	115,281
0+140	3,750	113,254	2,000	113,690	113,329	-0,361	3,750	113,254	2,000	113,739
0+160	3,750	112,505	2,000	112,940	112,580	-0,360	3,750	112,505	2,000	112,990