NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Tangara **Inclinação Transversal 2%**
nst 1
Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	113,040	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	111,572	2,000	112,000	111,647	-0,353	3,750	111,572	2,000	112,047
0+040	3,750	110,282	2,000	110,710	110,357	-0,353	3,750	110,282	2,000	110,757
0+060	3,750	109,437	2,000	109,880	109,512	-0,368	3,750	109,437	2,000	109,912
0+080	3,750	109,316	2,000	109,740	109,391	-0,349	3,750	109,316	2,000	109,791
0+100	3,750	109,813	2,000	110,220	109,888	-0,332	3,750	109,813	2,000	110,288
0+120	3,750	111,099	2,000	111,530	111,174	-0,356	3,750	111,099	2,000	111,574
0+140	3,750	113,014	2,000	113,440	113,089	-0,351	3,750	113,014	2,000	113,489
0+160	3,750	114,320	2,000	114,740	114,395	-0,345	3,750	114,320	2,000	114,795
0+180	3,750	115,528	2,000	115,970	115,603	-0,367	3,750	115,528	2,000	116,003
0+200	3,750	116,831	2,000	117,270	116,906	-0,364	3,750	116,831	2,000	117,306
0+220	3,750	117,813	2,000	118,280	117,888	-0,392	3,750	117,813	2,000	118,288