NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Siriri **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	96,261	2,000	96,660	96,336	-0,324	3,750	96,261	2,000	96,706
0+020	3,750	95,915	2,000	96,320	95,990	-0,330	3,750	95,915	2,000	96,360
0+040	3,750	96,434	2,000	96,840	96,509	-0,331	3,750	96,434	2,000	96,879
0+060	3,750	97,794	2,000	98,190	97,869	-0,321	3,750	97,794	2,000	98,239
0+080	3,750	99,522	2,000	99,900	99,597	-0,303	3,750	99,522	2,000	99,967
0+100	3,750	101,943	2,000	102,340	102,018	-0,322	3,750	101,943	2,000	102,388
0+120	3,750	104,707	2,000	105,060	104,782	-0,278	3,750	104,707	2,000	105,152
0+140	3,750	108,077	2,000	108,480	108,152	-0,328	3,750	108,077	2,000	108,522
0+160	3,750	110,275	2,000	110,660	110,350	-0,310	3,750	110,275	2,000	110,720
0+180	3,750	112,786	2,000	113,180	112,861	-0,319	3,750	112,786	2,000	113,231
0+200	3,750	114,760	2,000	115,160	114,835	-0,325	3,750	114,760	2,000	115,205
0+220	3,750	116,466	2,000	116,860	116,541	-0,319	3,750	116,466	2,000	116,911
0+240	3,750	117,817	2,000	118,210	117,892	-0,318	3,750	117,817	2,000	118,262
0+260	3,750	119,294	2,000	119,690	119,369	-0,321	3,750	119,294	2,000	119,739
0+280	3,750	120,409	2,000	120,800	120,484	-0,316	3,750	120,409	2,000	120,854
0+300	3,750	121,051	2,000	121,450	121,126	-0,324	3,750	121,051	2,000	121,496
0+320	3,750	121,308	2,000	121,690	121,383	-0,307	3,750	121,308	2,000	121,753
0+340	3,750	120,985	2,000	121,390	121,060	-0,330	3,750	120,985	2,000	121,430
0+360	3,750	120,077	2,000	120,460	120,152	-0,308	3,750	120,077	2,000	120,522
0+380	3,750	118,914	2,000	119,320	118,989	-0,331	3,750	118,914	2,000	119,359
0+400	3,750	118,040	2,000	118,410	118,115	-0,295	3,750	118,040	2,000	118,485
0+420	3,750	118,195	2,000	118,630	118,270	-0,360	3,750	118,195	2,000	118,640
0+440	3,750	119,341	2,000	119,740	119,416	-0,324	3,750	119,341	2,000	119,786
0+460	3,750	120,776	2,000	121,180	120,851	-0,329	3,750	120,776	2,000	121,221
0+480	3,750	122,529	2,000	122,920	122,604	-0,316	3,750	122,529	2,000	122,974
0+500	3,750	124,342	2,000	124,740	124,417	-0,323	3,750	124,342	2,000	124,787