NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Tiziu **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+480	3,750	95,109	2,000	95,460	95,184	-0,276	3,750	95,109	2,000	95,534
0+500	3,750	95,529	2,000	95,910	95,604	-0,306	3,750	95,529	2,000	95,954
0+520	3,750	96,729	2,000	97,110	96,804	-0,306	3,750	96,729	2,000	97,154
0+540	3,750	98,188	2,000	98,570	98,263	-0,307	3,750	98,188	2,000	98,613
0+560	3,750	99,334	2,000	99,710	99,409	-0,301	3,750	99,334	2,000	99,759
0+580	3,750	101,830	2,000	102,180	101,905	-0,275	3,750	101,830	2,000	102,255
0+600	3,750	104,221	2,000	104,600	104,296	-0,304	3,750	104,221	2,000	104,646
0+620	3,750	106,840	2,000	107,160	106,915	-0,245	3,750	106,840	2,000	107,265