NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Saracura **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0-040	3,750	112,131	2,000	112,570	112,206	-0,364	3,750	112,131	2,000	112,616
0-020	3,750	112,492	2,000	112,960	112,567	-0,393	3,750	112,492	2,000	112,977
0+000	3,750	112,948	2,000	113,400	113,023	-0,377	3,750	112,948	2,000	113,433
0+020	3,750	113,309	2,000	113,750	113,384	-0,366	3,750	113,309	2,000	113,794
0+040	3,750	113,537	2,000	113,980	113,612	-0,368	3,750	113,537	2,000	114,022
0+060	3,750	113,699	2,000	114,140	113,774	-0,366	3,750	113,699	2,000	114,184
0+080	3,750	...	2,000	114,180	...	...	3,750	...	2,000	...