NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua das Castanheiras **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	101,496	2,000	101,940	101,571	-0,369	3,750	101,496	2,000	101,981
0+020	3,750	101,976	2,000	102,410	102,051	-0,359	3,750	101,976	2,000	102,461
0+040	3,750	103,111	2,000	103,550	103,186	-0,364	3,750	103,111	2,000	103,596
0+060	3,750	103,601	2,000	104,040	103,676	-0,364	3,750	103,601	2,000	104,086
0+080	3,750	101,662	2,000	102,090	101,737	-0,353	3,750	101,662	2,000	102,147
0+100	3,750	98,657	2,000	99,080	98,732	-0,348	3,750	98,657	2,000	99,142
0+120	3,750	97,422	2,000	97,860	97,497	-0,363	3,750	97,422	2,000	97,907
0+140	3,750	97,125	2,000	97,550	97,200	-0,350	3,750	97,125	2,000	97,610
0+160	3,750	96,781	2,000	97,220	96,856	-0,364	3,750	96,781	2,000	97,266
0+180	3,750	96,113	2,000	96,550	96,188	-0,362	3,750	96,113	2,000	96,598
0+200	3,750	95,896	2,000	96,340	95,971	-0,369	3,750	95,896	2,000	96,381
0+220	3,750	94,530	2,000	94,970	94,605	-0,365	3,750	94,530	2,000	95,015
0+240	3,750	92,093	2,000	92,530	92,168	-0,362	3,750	92,093	2,000	92,578
0+260	3,750	90,161	2,000	90,610	90,236	-0,374	3,750	90,161	2,000	90,646
0+280	3,750	88,836	2,000	89,280	88,911	-0,369	3,750	88,836	2,000	89,321
0+300	3,750	87,874	2,000	88,320	87,949	-0,371	3,750	87,874	2,000	88,359
0+320	3,750	87,255	2,000	87,720	87,330	-0,390	3,750	87,255	2,000	87,740
0+340	3,750	86,688	2,000	87,120	86,763	-0,357	3,750	86,688	2,000	87,173