NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Arara **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	121,580	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	122,093	2,000	122,470	122,168	-0,302	3,750	122,093	2,000	122,518
0+040	3,750	123,159	2,000	123,540	123,234	-0,306	3,750	123,159	2,000	123,584
0+060	3,750	123,774	2,000	124,130	123,849	-0,281	3,750	123,774	2,000	124,199
0+080	3,750	123,918	2,000	124,300	123,993	-0,307	3,750	123,918	2,000	124,343
0+100	3,750	124,262	2,000	124,630	124,337	-0,293	3,750	124,262	2,000	124,687
0+120	3,750	125,038	2,000	125,440	125,113	-0,327	3,750	125,038	2,000	125,463
0+140	3,750	126,299	2,000	126,680	126,374	-0,306	3,750	126,299	2,000	126,724
0+160	3,750	127,457	2,000	127,840	127,532	-0,308	3,750	127,457	2,000	127,882
0+180	3,750	127,232	2,000	127,570	127,307	-0,263	3,750	127,232	2,000	127,657
0+200	3,750	126,296	2,000	126,680	126,371	-0,309	3,750	126,296	2,000	126,721
0+220	3,750	125,139	2,000	125,510	125,214	-0,296	3,750	125,139	2,000	125,564
0+240	3,750	123,936	2,000	124,320	124,011	-0,309	3,750	123,936	2,000	124,361
0+260	3,750	122,638	2,000	123,020	122,713	-0,307	3,750	122,638	2,000	123,063
0+280	3,750	121,259	2,000	121,640	121,334	-0,306	3,750	121,259	2,000	121,684
0+300	3,750	120,115	2,000	120,470	120,190	-0,280	3,750	120,115	2,000	120,540
0+320	3,750	119,564	2,000	119,950	119,639	-0,311	3,750	119,564	2,000	119,989
0+340	3,750	119,050	2,000	119,420	119,125	-0,295	3,750	119,050	2,000	119,475