NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Bico de Lacre **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	118,870	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	119,314	2,000	119,750	119,389	-0,361	3,750	119,314	2,000	119,789
0+040	3,750	120,350	2,000	120,770	120,425	-0,345	3,750	120,350	2,000	120,825
0+060	3,750	120,959	2,000	121,390	121,034	-0,356	3,750	120,959	2,000	121,434
0+080	3,750	121,565	2,000	121,990	121,640	-0,350	3,750	121,565	2,000	122,040
0+100	3,750	122,325	2,000	122,710	122,400	-0,310	3,750	122,325	2,000	122,800
0+120	3,750	123,777	2,000	124,210	123,852	-0,358	3,750	123,777	2,000	124,252
0+140	3,750	125,863	2,000	126,280	125,938	-0,342	3,750	125,863	2,000	126,338
0+160	3,750	127,880	2,000	128,310	127,955	-0,355	3,750	127,880	2,000	128,355
0+180	3,750	129,057	2,000	129,440	129,132	-0,308	3,750	129,057	2,000	129,532
0+200	3,750	129,011	2,000	129,450	129,086	-0,364	3,750	129,011	2,000	129,486
0+220	3,750	127,919	2,000	128,340	127,994	-0,346	3,750	127,919	2,000	128,394
0+240	3,750	126,248	2,000	126,680	126,323	-0,357	3,750	126,248	2,000	126,723
0+260	3,750	124,566	2,000	125,000	124,641	-0,359	3,750	124,566	2,000	125,041
0+280	3,750	122,633	2,000	123,050	122,708	-0,342	3,750	122,633	2,000	123,108
0+300	3,750	120,827	2,000	121,260	120,902	-0,358	3,750	120,827	2,000	121,302
0+320	3,750	119,288	2,000	119,690	119,363	-0,327	3,750	119,288	2,000	119,763
0+340	3,750	117,095	2,000	117,510	117,170	-0,340	3,750	117,095	2,000	117,570
0+360	3,750	114,558	2,000	114,190	114,633	0,443	3,750	114,558	2,000	115,033