

**AVISO DE LICITAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10497/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015**

OBJETO: Contratação de Empresa de engenharia para execução das adequações de infraestrutura física nos Centros Municipais de Educação Infantil, administrados pela Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com as quantidades contidas na Planilha Orçamentária de Serviços, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R\$ 426.712,84 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, Rua Pedro Druszczy, nº 111, até às **14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2015 e a abertura se dará no mesmo dia, às 14:30 horas**, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Pedro Druszczy, nº 160, Centro, Araucária.

O edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo telefone (41) 3614-1490.

Araucária, 18 de novembro de 2015.

AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10497/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015**

A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto nº 28.087/2015 do Município de Araucária, Estado do Paraná, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal nº 10.565/93, e Leis Complementares 123/06 e 147/14, receberá de conformidade com a presente licitação, **até às 14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2015, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração**, na sede da Prefeitura de Araucária, sito na Rua Pedro Druszczyk, nº 111, térreo, dois envelopes contendo, respectivamente, habilitação e proposta, para a contratação de empresa de engenharia para execução do objeto no Município de Araucária, conforme solicitado no ofício nº 2894/2015 e na RMS nº 4900/2015 da Secretaria Municipal de Educação.

Somente serão aceitos para fins de participação nesta licitação, os envelopes protocolados no endereço acima, através da empresa interessada.

A abertura dos envelopes iniciar-se-á às 14:30 hora do dia 09 de dezembro de 2015, no endereço indicado no aviso desta licitação.

“REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”

1. OBJETO

- 1.1. Contratação de Empresa de engenharia para execução das adequações de infraestrutura física nos Centros Municipais de Educação Infantil, administrados pela Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com as quantidades contidas na Planilha Orçamentária de Serviços, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

2. DA PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Não é admitido consórcio;
- 2.2. Poderão participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da contratação e que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- 2.3. **O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014.**

3. DO PREÇO MÁXIMO

- 3.1. O preço total máximo fixado pelo Município, através da Secretaria Municipal de Educação para o objeto desta licitação, é de R\$ 426.712,84 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).

4. FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitação do presente Edital), devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhadas do termo de recebimento e ateste da medição da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.
- 4.2. As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de empenho e/ou contrato.
- 4.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das Certidões Negativas da Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Município (CONTRATANTE) poderá promover a retenção na fonte conforme legislação vigente. O pagamento ocorrerá por depósito bancário devendo o contratado apor na nota fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão depositados.
- 4.4. Deverão ser apresentadas notas fiscais distintas para serviços (mão de obra) e materiais, sujeitando-se os seus valores às retenções fiscais e tributárias na forma da lei.

5. DOS PRAZOS

- 5.1. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação expressa da vencedora, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, podendo o Município de Araucária exercer o disposto no § 2º art. 64 da Lei nº 8.666/93.
- 5.2. Para o início dos serviços, o prazo é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação do contrato.
- 5.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 05 (cinco) meses, contados da data de publicação do contrato.
- 5.4. O prazo de vigência do Contrato é de 06 (seis) meses, contados da data de publicação do contrato.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

- 6.1. Os recursos financeiros para pagamento resultante desta TOMADA DE PREÇOS correrão por conta da dotação orçamentária conforme quadro abaixo:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	AÇÃO PPA	FONTE
SMED	11.01.12.365.000.2013.3.3.90.39.1600	0096	1000 1103 1151 3151

7. DO PROCEDIMENTO

- 7.1. O procedimento licitatório será julgado em duas etapas subseqüentes, denominadas de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

8. DA HABILITAÇÃO

- 8.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope devidamente lacrado e identificado, até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA "

"RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA"

"TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015"

"ABERTURA: DIA 09/12/2015 ÀS 14:30 HORAS"

"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO"

"NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA"

"ENDEREÇO ELETRÔNICO"

- 8.2. Deverá conter os documentos abaixo exigidos:

8.2.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- 8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- 8.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Araucária dentro do prazo de validade e no ramo pertinente ao objeto. **No caso de não possuir o CRC os interessados deverão atender todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.**
- 8.2.1.3. Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos com mesmo prazo de antecedência de emissão.
- 8.2.1.4. Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários.
- 8.2.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade.
- 8.2.1.6. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade.
- 8.2.1.7. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro de seu prazo de validade.
- 8.2.1.8. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

8.2.2. **Habilitação Econômico – Financeira:**

- 8.2.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, **CONTRA A EMPRESA LICITANTE**, emitida com antecedência máxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitação;
- 8.2.2.2. Comprovação de que possui Capital Social de no mínimo 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou Patrimônio Líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

8.2.3. **Habilitação Técnica:**

- 8.2.3.1. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Urbanismo e Arquitetura (CAU), dentro de seu prazo de validade. As empresas que não possuem Registro no CREA ou CAU no Estado do Paraná deverão apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA – PR ou CAU para execução da obra.
- 8.2.3.2. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá conter o nome do responsável técnico indicado pela proponente e atender o que segue:
 - 8.2.3.2.1. O atestado deverá possuir:
 - a) Carimbo ou selo de registro no CREA ou CAU;
 - b) **Comprovação de execução de Obras equivalentes com o objeto desta licitação;**
 - c) Entende-se por obra/serviço equivalente com o objeto da presente licitação, a execução/prestação que possua, no mínimo, quantitativo (Obras de construção ou reforma em metros quadrados) igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da obra ou serviço do objeto proposto.
- 8.2.3.3. Certidão de acervo técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Urbanismo e Arquitetura (CAU), o qual comprove a aptidão do Responsável Técnico, indicado pela proponente para execução dos serviços, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certidão de acervo técnico deverão referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional sendo que somente serão aceitas as atribuições de execução e fiscalização;
- 8.2.3.4. Ofício indicando o engenheiro que atuará como responsável técnico pela execução dos serviços licitados, acompanhado de prova de o engenheiro pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa (comprovação através de apresentação de contrato social, no caso de sócio; cópia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestação de serviço; prova de sua eleição como Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste

procedimento licitatório; ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA onde conste como responsável técnico);

8.2.3.5. Ofício do engenheiro indicado aceitando a incumbência de responsabilidade técnica pela execução dos serviços licitados e cujo nome deverá constar na ART dos serviços;

8.2.3.6. Declaração de que dispõe de pessoal e equipamentos necessários a perfeita e completa execução do objeto da licitação;

8.2.3.7. **Atestado de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, a ser realizada pelo engenheiro responsável técnico da empresa (não sendo obrigatório que seja o responsável indicado para a presente licitação conforme subitem 8.2.3.4), que deverá comprovar esta responsabilidade através de apresentação da certidão de registro no CREA e carteira de identidade;**

8.2.3.7.1. **É necessário o agendamento prévio da visita com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, pelos telefones: (41) 3614-7604 e 3614-7609, com a Eng. Civil Marcelo Dambroski. O agendamento deve ser feito com, no máximo, 02 (dois) dias úteis de antecedência da data de abertura da licitação, demais esclarecimentos com a mesma secretaria.**

8.2.4. Outras Comprovações da Habilitação:

8.2.4.1. Declarações da proponente, assinadas por representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da documentação apresentada no envelope habilitação, devendo obedecer ao conteúdo dos modelos constantes do ANEXO I deste Edital;

8.2.4.2. Caso queira usufruir dos benefícios das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, deverá apresentar documento comprobatório que a proponente enquadra-se na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, **emitido com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação.**

8.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

8.2.5.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Araucária substitui a apresentação dos documentos que dele constam, desde os referidos documentos estejam dentro do seu prazo de validade;

8.2.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

8.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitação deverão ser apresentados em fotocópia autenticada, ou cópia simples, acompanhada do original correspondente, para autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação, na sessão de Habilitação;

8.2.5.4. **O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação.**

9. DA PROPOSTA

- 9.1. A proposta deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado e identificado, até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA"

"RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA"

"TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015"

"ABERTURA: DIA 09/12/2015 ÀS 14:30 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA"

"NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA"

"ENDEREÇO ELETRÔNICO"

- 9.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

- 9.2.1. Ofício proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente constituído, com endereço, telefone, número do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o objeto da licitação, prazo de validade da proposta, prazo de execução do objeto e o preço global em algarismos e por extenso;
- 9.2.2. **Planilha de preços, contendo o quadro de quantidades com os preços unitários e o preço total, de acordo com o Anexo II deste Edital, devidamente assinado por Engenheiro Responsável Técnico da empresa;**
- 9.2.3. Apresentar o cronograma físico financeiro, devidamente assinado por Engenheiro Responsável Técnico da empresa;
- 9.2.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos após a data limite da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA, especificada no preâmbulo deste Edital, tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;
- 9.2.5. O ofício proposta e a planilha de preços devem ser apresentados em uma via impressa em formulário próprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras;
- 9.2.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os descontos ou despesas (despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mão de obra e transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA;

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

- 10.1. Os envelopes deverão ser entregues devidamente lacrados e identificados na forma dos itens 8.1. e 9.1., até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação.
- 10.2. Não será concedido prazo adicional para a apresentação de documentos exigidos pela Licitação e não incluídos nos respectivos envelopes.
- 10.3. A sessão pública de abertura iniciar-se-á conforme horário e endereço indicado no aviso desta licitação.

- 10.4. Os representantes deverão entregar à Comissão de Licitação, a sua credencial (conforme modelo de autorização constante no Anexo I deste Edital) acompanhada do documento de identificação.
- 10.5. Cada empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá representar outra empresa na mesma licitação.
- 10.6. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.
- 10.7. À licitante inabilitada será devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, após a desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.
- 10.8. Se houver desistência expressa da interposição de recurso pela unanimidade das proponentes, na mesma reunião serão abertos os envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.
- 10.9. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá designar nova data para a abertura dos envelopes "PROPOSTA", comunicando os participantes com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
- 10.10. Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no ato pela Comissão e serão registradas em Ata.
- 10.11. Os documentos de habilitação e proposta, bem como as atas lavradas nas sessões públicas, serão assinados e rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

11. JULGAMENTO

11.1. A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL".

- 11.2. Será julgada inabilitada a proponente que, na apreciação do conteúdo do **"ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO"** deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste edital.
- 11.3. Será julgada desclassificada a proponente que, na apreciação do conteúdo do **"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA"**:
 - 11.3.1. Deixar de atender **qualquer** exigência desta licitação e/ou colocar documentos em envelopes trocados;
 - 11.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 9 deste Edital;
 - 11.3.3. Não apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotado e ou apresentar preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
 - 11.3.4. Será desclassificada a proposta cujo preço unitário ou total por item for superior ao máximo estabelecido pelo MUNICÍPIO;

- 11.3.5. Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis, bem como as que não atenderem às exigências desta Licitação, as propostas que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado, obedecido o disposto nos parágrafos do Artigo 48 da Lei nº 8666/93;
- 11.3.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisório ou de valor zero e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos serviços contantes do quadro de quantidades;
- 11.4. Será vencedora a proponente que oferecer **menor preço global**, através de medições pelos preços unitários. Existindo discrepância entre o preço total proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicação do preço unitário proposto pelas quantidades, prevalecerá o segundo. A proposta será conferida e corrigida utilizando-se os preços unitários propostos através do uso do Excel com a seguinte fórmula {=arred(célula da quantidade * célula do preço unitário;2)}.
- 11.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor preço global, após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá a um sorteio, do qual resultará o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos benefícios das Leis Complementares 123/06 e 147/14 e que tenha apresentado o documento do item 8.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, este deverá protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o preço consignado em ata acompanhada da composição de preços unitários de todos os itens do quadro de quantidade e custos. O não protocolo previsto acima acarretará na desclassificação da proposta consignada em ata.
- 11.6. Após publicação do resultado final, a Comissão encaminhará o processo à autoridade superior para fins de adjudicação e homologação.
- 11.7. A assinatura do contrato se dará mediante a prestação da garantia de execução exigida no item 13 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

12. DOS RECURSOS

- 12.1. Os recursos atenderão ao contido no artigo 109 da Lei nº 8.666/93;
- 12.2. Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araucária, cujo endereço consta no aviso desta licitação, e endereçados à autoridade subscritora deste Edital.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

- 13.1. O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 13.2. O valor da caução de garantia de execução é de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do termo de contrato de empreitada;

- 13.3. A proponente vencedora, **quando da assinatura do contrato**, deverá apresentar comprovação de formalização da caução de garantia de execução, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais;
- 13.4. A caução de garantia de execução poderá ser efetuada mediante:
- 13.4.1. Caução em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
- 13.4.2. Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;
- 13.4.3. Seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante e emitida por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;
- 13.4.4. **No caso da caução ser efetuada em dinheiro, esta deverá ser feita através de depósito no Banco do Brasil (001), Agência Araucária (1467-2), Conta Corrente (45251-3), Identificação do Depósito CNPJ DA EMPRESA;**
- 13.4.5. **A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, e será devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o protocolo do mesmo;**
- 13.4.6. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia;
- 13.5. No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada, serão aplicadas as disposições constantes dos artigos 78 e 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 13.6. A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de:
- a) termo de recebimento definitivo;
 - b) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras e serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.

14. DA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

15. DAS PENALIDADES

15.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso da vencedora dar causa à rescisão do contrato ou no caso de não cumprir o contido no item 5.1.

15.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por dia de atraso, no caso da vencedora não cumprir os prazos dos itens 5.2. e 5.3. até o limite máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.

15.3. No caso da contratada não cumprir as condições estabelecidas no presente Edital, poderá ser:

15.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a Prefeitura do Município de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

15.4. Advertência no diário de obras;

15.5. Advertência através de Ofício.

15.6. As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

16. NORMAS E CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Competirá à vencedora a admissão dos operários, operadores, motoristas e técnicos necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o Município solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da contratada, ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos deverão ser colocados à disposição com operadores e/ou motoristas habilitados para a função;

16.2. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o Município não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relação dos funcionarios que executarão o serviço bem como cópia da ficha de registro destes funcionários.

- 16.3. As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de água e energia elétrica, necessárias à execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo Município.
- 16.4. A vencedora deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com a alimentação, será por conta da Empresa vencedora.
- 16.5. Os serviços que constituem o objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.
- 16.6. Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Ainda deverá efetuar o pagamento no máximo dois dias após o recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de subempreitada para apreciação e aprovação das condições.
- 17.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento feitos pelo MUNICÍPIO.
- 17.3. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba aos proponentes qualquer reclamação ou indenização.
- 17.4. O MUNICÍPIO, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.
- 17.5. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 17.6. São de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da presente licitação e a sua inadimplência não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS dos funcionários alocados em CNPJ específico.
- 17.7. O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

- 17.8. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido nesta licitação.
- 17.9. A vencedora obriga-se a apresentar, até o início dos serviços, as guias de recolhimento da “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/Execução de Obras ou Serviços”, junto ao CREA e relação dos funcionários que executarão o serviço acompanhado da cópia da ficha de registro e da cópia da Carteira de Trabalho dos mesmos, sob pena de descumprimento contratual.
- 17.10. É facultado ao MUNICÍPIO, quando a vencedora não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço desta licitação ou revogá-la, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- 17.11. As empresas poderão visitar o local para certificação das condições e detalhes para a execução da obra, não cabendo recurso posterior à realização da licitação, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe.
- 17.12. A licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 17.13. Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, qualquer cidadão poderá protocolar, impugnação ao ato convocatório desta licitação, no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à rua Pedro Druszc, nº 111, térreo. As eventuais impugnações devem atender ao disposto no art. 41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
- 17.13.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.
- 17.14. Qualquer dúvida a respeito desta licitação, a empresa deverá se dirigir à Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, sita na Rua Pedro Druszc, nº 160, 1º andar, Araucária, PR., Telefone (41) 3614-1716 ou **Site** www.araucaria.pr.gov.br.
- 17.15. Integram o presente Edital:
- a) Anexo I – Modelos de declarações e de autorização;
 - b) Anexo II – Termo de referência;
 - c) Anexo III – Minuta do contrato;
 - d) Projetos disponibilizados junto ao Edital (quando for o caso).

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2015.

AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

ANEXO I

MODELOS DE DECLARAÇÕES E DE AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na TOMADA DE PREÇO nº _____/2015, que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, que nos comprometemos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Araucária – Secretaria Municipal de Administração, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar nossa habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei nº 8.666/93.

Local e data _____

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO nº _____/2015, da Prefeitura do Município de Araucária, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, concordando com os termos do presente certame.

Local e data _____

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data _____

Assinatura e identificação do representante legal

AUTORIZAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificação do proponente, autoriza nosso funcionário, Sr. _____, RG nº _____, a participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data _____

Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
1		CMEI TUPI 2								R\$ 28.828,47
1.1		ADEQUAR ACESSIBILIDADE (PROVIDENCIAR RAMPAS ADEQUADAS PARA SUBSTITUIR DEGRAUS)								
1.1.1	-	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	1,00	R\$ 324,00	R\$ 180,44	R\$ 504,44	R\$ 324,00	R\$ 180,44	R\$ 504,44
1.2		PROVIDENCIAR ACESSO COBERTO PARA BANHEIROS E REFEITÓRIO NOS CORREDORES EXTERNOS								
1.2.1	-	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 106,02	R\$ 21,20	R\$ 127,22	R\$ 1.272,24	R\$ 254,40	R\$ 1.526,64
1.3		ADEQUAR VENTILAÇÃO DO ALMOXARIFADO ANEXO AO MATERNAL B (SEM JANELA)								
1.3.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,30	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 9,76	R\$ 18,30	R\$ 28,06
1.3.2	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	3,40	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 39,51	R\$ 18,22	R\$ 57,73
1.3.3	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	4,40	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 37,49	R\$ 20,02	R\$ 57,51
1.3.4	74067/1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUASFIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,20	R\$ 615,54	R\$ 44,30	R\$ 659,84	R\$ 738,65	R\$ 53,16	R\$ 791,81
1.4		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E PINTURA DO MESMO								
1.4.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00
1.4.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
1.4.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
1.4.4	-	PINTURA DO PARQUINHO	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
1.5		PROVIDENCIAR PISO ISOLANTE TÉRMICO PARA AS SALAS DO PRÉ II A, PRÉ II B E PRÉ I B (NÃO É PERMITIDO PISO FRIO PARA PRÉ ESCOLA) E REALIZAR MANUTENÇÃO DO PISO DO MATERNAL B (DESGASTADO)								
1.5.1	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	50,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 3.381,00	R\$ 219,00	R\$ 3.600,00
1.5.2	-	RECUPERAÇÃO DO PISO DO MATERNAL	VB	1,00	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
1.6		PROVIDENCIAR/CONCERTAR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS								
1.6.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	8,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 284,00	R\$ 47,60	R\$ 331,60
1.6.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	8,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 149,60	R\$ 47,60	R\$ 197,20
1.6.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 356,08	R\$ 88,08	R\$ 444,16
1.7		REALIZAR REFORMA DO BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS "INTERDITADO" (VAZAMENTO, PORTA CAINDO E ESTUFADA DEVIDO A UMIDADE), VIABILIZANDO SEU USO								
1.7.1	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	R\$ 2,96	R\$ 7,44	R\$ 10,40	R\$ 2,96	R\$ 7,44	R\$ 10,40
1.7.2	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	R\$ 14,21	R\$ 35,95	R\$ 50,16	R\$ 28,42	R\$ 71,90	R\$ 100,32
1.7.3	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81
1.7.4	-	REVISÃO DE ACESSÓRIOS HIDRAULICOS	VB	1,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00
1.8		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNALIS E PRÉS, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉS DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
1.8.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 1.329,06	R\$ 510,36	R\$ 1.839,42
1.8.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	6,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 376,98	R\$ 47,46	R\$ 424,44
1.8.3	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,60	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 165,76	R\$ 159,82	R\$ 325,58
1.8.4	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	11,20	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 169,46	R\$ 165,20	R\$ 334,66
1.8.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,20	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 413,50	R\$ 134,40	R\$ 547,90
1.8.6	74139/1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	3,00	R\$ 231,44	R\$ 73,88	R\$ 305,32	R\$ 694,32	R\$ 221,64	R\$ 915,96
1.9		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
1.9.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
1.10		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
1.10.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	3,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 266,25	R\$ 114,09	R\$ 380,34
1.11		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA / RETIRAR VENTILADOR								
1.11.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
1.11.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
1.11.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
1.11.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
1.12		CONSERTAR TORNEIRA DE ÁGUA QUENTE								
1.12.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48
1.13		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS SIFÕES (VAZAMENTO)								
1.13.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	3,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 4,62	R\$ 4,62
1.13.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 41,52	R\$ 4,62	R\$ 46,14
1.14		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
1.14.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
1.15		PREVER CENTRAL DE GLP EM PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO								
1.15.1	-	TUBULAÇÃO DE GÁS EM FERRO GALVANIZADO 1", INCLUINDO CONEXÕES, CANTONEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO AÉREA + PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO	M	10,00	R\$ 21,55	R\$ 11,28	R\$ 32,83	R\$ 215,50	R\$ 112,80	R\$ 328,30
1.15.2	-	CENTRAL DE G.L.P. PARA 04 CILINDROS COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES COM DIÂMETRO DE 1/2", CILINDROS, VÁLVULAS, MANÔMETRO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO DE DOIS FOGÕES A GÁS.	UN	1,00	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46
1.16		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
1.16.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
1.17		PLACAS ROTAS DE FUGA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
1.17.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
2		CMEI TIETÉ								R\$ 17.301,49
2.1		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO (PINTURA)								
2.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	70,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 103,60	R\$ 187,60	R\$ 291,20
2.1.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	14,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 198,80	R\$ 359,24	R\$ 558,04
2.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	14,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.809,92	R\$ 316,12	R\$ 2.126,04
2.1.4	-	PINTURA	VB	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
2.2		PROVIDENCIAR PISO ISOLANTE TÉRMICO EM TODA A EXTENSÃO DA SALA DO PRÉ I								
2.2.1	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	20,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 1.352,40	R\$ 87,60	R\$ 1.440,00
2.3		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
2.3.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
2.3.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
2.3.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
2.3.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
2.4		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
2.4.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
2.5		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
2.5.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
2.6		PREVER CENTRAL DE GLP EM PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO								
2.6.1	-	TUBULAÇÃO DE GÁS EM FERRO GALVANIZADO 1", INCLUINDO CONEXÕES, CANTONEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO AÉREA + PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO	M	10,00	R\$ 21,55	R\$ 11,28	R\$ 32,83	R\$ 215,50	R\$ 112,80	R\$ 328,30
2.6.2	-	CENTRAL DE G.L.P. PARA 04 CILINDROS COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES COM DIÂMETRO DE 1/2", CILINDROS, VÁLVULAS, MANÔMETRO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO DE DOIS FOGÕES A GÁS.	UN	1,00	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46
2.7		PLACAS DE ROTA DE FUGA								
2.7.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
3		CMEI TINDIQUERA								R\$ 9.722,38
3.1		REALIZAR TROCA (SEMESTRAL) E RASTELAMENTO SEMANAL DA AREIA DO PARQUE								
3.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	80,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 118,40	R\$ 214,40	R\$ 332,80
3.1.2	78018	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	16,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 227,20	R\$ 410,56	R\$ 637,76
3.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	16,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 2.068,48	R\$ 361,28	R\$ 2.429,76
3.2		MANTER TOMADAS PROTEGIDAS								
3.2.1	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 38,55	R\$ 17,40	R\$ 55,95
3.2.2	-	CANAleta COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	15,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 47,70	R\$ 24,00	R\$ 71,70
3.2.3	-	TOMADA DE 2P+T SISTEMA X 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 17,59	R\$ 5,33	R\$ 22,92	R\$ 105,54	R\$ 31,98	R\$ 137,52

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
3.3		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUportes PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
3.3.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	10,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 355,00	R\$ 59,50	R\$ 414,50
3.3.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	20,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 374,00	R\$ 119,00	R\$ 493,00
3.3.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 445,10	R\$ 110,10	R\$ 555,20
3.4		REPOR CANOPLAS E TAMPOS DE VASO SANITÁRIO QUE ESTIVEREM FALTANDO								
3.4.1	-	REVISÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	VB	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
3.5		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA E DO LACTÁRIO								
3.5.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	2,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 311,76	R\$ 25,90	R\$ 337,66
3.6		PROVIDENCIAR TELA PARA A JANELA DO LACTÁRIO								
3.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
3.7		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
3.7.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
3.7.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
3.7.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
3.7.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
3.8		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
3.8.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
3.9		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
3.9.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
3.9.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 369,00	R\$ 214,80	R\$ 583,80
3.10		PLACAS DA CENTRAL DE GLP								
3.10.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
3.10.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
3.11		RALO PRÓXIMO A CENTRAL GLP								
3.11.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	3,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 14,19	R\$ 31,71	R\$ 45,90
3.11.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 36,90	R\$ 30,93	R\$ 67,83
4		CMEI TUPI 1								R\$ 5.174,54
4.1		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E PINTURA DO MESMO								
4.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80
4.1.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	4,50	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 63,90	R\$ 115,47	R\$ 179,37
4.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	4,50	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 581,76	R\$ 101,61	R\$ 683,37
4.1.4	-	PINTURA DO PARQUINHO	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 320,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 320,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
4.2		PROVIDENCIAR FRALDÁRIO ANEXO AOS BERÇÁRIOS OU PROVIDENCIAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS PRÓXIMA AOS TROCADORES								
4.2.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	4,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 468,00	R\$ 65,32	R\$ 533,32
4.2.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
4.3		REALIZAR MANUTENÇÃO DAS PAREDES COM AZULEJOS QUEBRADOS								
4.3.1	73896/1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	1,50	R\$ 17,76	R\$ 36,60	R\$ 54,36	R\$ 26,64	R\$ 54,90	R\$ 81,54
4.3.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,50	R\$ 37,94	R\$ 13,93	R\$ 51,87	R\$ 56,91	R\$ 20,90	R\$ 77,81
4.4		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
4.4.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
4.5		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA DESPENSA E REALIZAR MANUTENÇÃO DA TELA DA JANELA DA COZINHA (RASGADA)								
4.5.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	3,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 266,25	R\$ 114,09	R\$ 380,34
4.6		SUBSTITUIR VIDROS QUEBRADOS DA JANELA DA COZINHA								
4.6.1	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	2,00	R\$ 4,15	R\$ 8,64	R\$ 12,79	R\$ 8,30	R\$ 17,28	R\$ 25,58
4.6.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	2,00	R\$ 76,01	R\$ 9,47	R\$ 85,48	R\$ 152,02	R\$ 18,94	R\$ 170,96
4.7		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
4.7.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
4.7.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
4.7.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
4.7.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
4.8		CONCERTAR TORNEIRA DE ÁGUA QUENTE								
4.8.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48
4.9		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
4.9.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
4.10		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
4.10.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 147,60	R\$ 85,92	R\$ 233,52
4.11		PLACAS ROTAS DE FUGA								
4.11.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
5		CMEI SANTA CLARA								R\$ 10.630,40
5.1		AS MAÇANETAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS DEVEM SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS QUE PERMITAM O ACIONAMENTO SEGURO (PROIBIDO MAÇANETA DE BOLA) E NÃO DEVEM TER TRANCAS OU DEVEM PERMITIR ABERTURA PELO LADO DE FORA								
5.1.1	84887	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	5,00	R\$ 44,38	R\$ 20,96	R\$ 65,34	R\$ 221,90	R\$ 104,80	R\$ 326,70

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
5.2		TROCAR/ABASTECER AREIA DO PARQUE SEMESTRALMENTE, BEM COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TROCA DOS BRINQUEDOS QUEBRADOS								
5.2.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80
5.2.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	4,50	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 63,90	R\$ 115,47	R\$ 179,37
5.2.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	4,50	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 581,76	R\$ 101,61	R\$ 683,37
5.2.4	-	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
5.3		SUBSTITUIR/REALIZAR MANUTENÇÃO DOS RALOS DO LADO EXTERNO DA ESCOLA QUE ESTÃO QUEBRADOS								
5.3.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	3,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 14,19	R\$ 31,71	R\$ 45,90
5.3.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 36,90	R\$ 30,93	R\$ 67,83
5.4		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDA E IMPACTO								
5.4.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
5.5		REALIZAR MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO NO TETO DO PRÉ II C / D								
5.5.1	-	REVISÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
5.6		CONSERTAR/SUBSTITUIR CHUVEIRO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO								
5.6.1	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22
5.7		REALIZAR MANUTENÇÃO OU PROVIDENCIAR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO								
5.7.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
5.7.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	6,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 112,20	R\$ 35,70	R\$ 147,90

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
5.8		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉ, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉ DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
5.8.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 1.329,06	R\$ 510,36	R\$ 1.839,42
5.8.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	6,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 376,98	R\$ 47,46	R\$ 424,44
5.8.3	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,60	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 165,76	R\$ 159,82	R\$ 325,58
5.8.4	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	11,20	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 169,46	R\$ 165,20	R\$ 334,66
5.8.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,20	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 413,50	R\$ 134,40	R\$ 547,90
5.8.6	74139/1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	3,00	R\$ 231,44	R\$ 73,88	R\$ 305,32	R\$ 694,32	R\$ 221,64	R\$ 915,96
5.9		REPOR TAMPAS FALTANTES DOS VASOS SANITÁRIOS								
5.9.1	-	COLOCAÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	5,00	R\$ 39,48	R\$ 1,91	R\$ 41,39	R\$ 197,40	R\$ 9,55	R\$ 206,95
5.10		CONsertar/REPOR PORTA DOS BOX SANITÁRIOS QUE ESTÃO QUEBRADOS OU FALTANDO								
5.10.1	-	TROCA DE PORTA DO BOX	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00
5.11		CONsertar VAZAMENTOS NOS BANHEIROS								
5.11.1	-	REVISÃO HIDRÁULICA	VB	1,00	R\$ 96,00	R\$ 120,00	R\$ 216,00	R\$ 96,00	R\$ 120,00	R\$ 216,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
5.12		REPARAR RETORNO DO MAU CHEIRO NO BANHEIRO ANEXO A PRÉ ESCOLA								
5.12.1	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 25,78	R\$ 49,84	R\$ 24,06	R\$ 25,78	R\$ 49,84
5.13		REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA QUE ESTÁ COM VAZAMENTO								
5.13.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
5.13.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38
5.14		PROVIDENCIAR RETORNO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE ENTRADA DA COZINHA E PORTA DA DESPENSA								
5.14.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	2,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 311,76	R\$ 25,90	R\$ 337,66
5.15		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR DE TETO								
5.15.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
5.15.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
5.15.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
5.15.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
5.16		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
5.16.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
5.17		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
5.17.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
5.18		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME AS NORMAS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
5.18.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
5.19		PLACAS DE ROTA DE FUGA E PLACAS CENTRAL DE GLP								
5.19.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINICENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
5.20		RALO PRÓXIMO A CENTRAL DE GLP								
5.20.1	-	FECHAMENTO E REABERTURA DE RALO	VB	1,00	R\$ 72,00	R\$ 48,00	R\$ 120,00	R\$ 72,00	R\$ 48,00	R\$ 120,00
6		CMEI PLINIO								R\$ 16.157,68
6.1		AS MAÇANETAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS QUE PERMITAM O ACIONAMENTO SEGURO (PROIBIDO MAÇANETA DE BOLA) E NÃO DEVEM TER TRANCAS OU DEVEM PERMITIR ABERTURA PELO LADO DE FORA								
6.1.1	84887	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	10,00	R\$ 44,38	R\$ 20,96	R\$ 65,34	R\$ 443,80	R\$ 209,60	R\$ 653,40
6.2		TROCAR/ABASTECER AREIA DO PARQUE SEMESTRALMENTE, BEM COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TROCA DOS BRINQUEDOS QUEBRADOS								
6.2.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00
6.2.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
6.2.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
6.2.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00
6.3		SUBSTITUIR/REALIZAR MANUTENÇÃO DOS RALOS DO LADO EXTERNO DA ESCOLA QUE ESTÃO QUEBRADOS								
6.3.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	6,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 28,38	R\$ 63,42	R\$ 91,80
6.3.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 73,80	R\$ 61,86	R\$ 135,66

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
6.4		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDA E IMPACTO								
6.4.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
6.5		CONCERTAR TOMADA QUE NÃO ESTÁ FIXADA A PAREDE (BERÇÁRIO)								
6.5.1	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 12,85	R\$ 5,80	R\$ 18,65
6.5.2	-	CANAleta COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	15,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 47,70	R\$ 24,00	R\$ 71,70
6.6		AFIXAR SUPORTE DE PAPEL TOALHA NO FRALDÁRIO E A ROTINA DE LAVAGEM DE MÃOS JUNTO A PIA								
6.6.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	10,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 355,00	R\$ 59,50	R\$ 414,50
6.6.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	20,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 374,00	R\$ 119,00	R\$ 493,00
6.6.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 445,10	R\$ 110,10	R\$ 555,20
6.7		CONCERTAR/SUBSTITUIR CHUVEIRO QUE ESTÁ COM MAU FUNCIONAMENTO								
6.7.1	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22	R\$ 100,44	R\$ 20,00	R\$ 120,44
6.8		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉ, SENDO NO MINIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉ DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
6.8.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 1.329,06	R\$ 510,36	R\$ 1.839,42
6.8.2	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	6,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 376,98	R\$ 47,46	R\$ 424,44

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
6.8.3	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,60	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 165,76	R\$ 159,82	R\$ 325,58
6.8.4	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	11,20	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 169,46	R\$ 165,20	R\$ 334,66
6.8.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,20	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 413,50	R\$ 134,40	R\$ 547,90
6.8.6	74139/1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	3,00	R\$ 231,44	R\$ 73,88	R\$ 305,32	R\$ 694,32	R\$ 221,64	R\$ 915,96
6.9		REPARAR VASO SANITÁRIO ENTUPIDO (MATERNAL)								
6.9.1	-	REVISÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS	VB	1,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 230,00	R\$ 180,00	R\$ 50,00	R\$ 230,00
6.10		SUBSTITUIR CLARA BOIA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS								
6.10.1	-	SUBSTITUIÇÃO DE CLARABOIA PARA BANHEIRO	UN	1,00	R\$ 910,74	R\$ 120,00	R\$ 1.030,74	R\$ 910,74	R\$ 120,00	R\$ 1.030,74
6.11		PROVIDENCIAR RETORNO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE ENTRADA DA COZINHA E PORTA DA DESPENSA E/OU TELA CASO AS MESMAS PERMANEÇAM ABERTAS								
6.11.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
6.11.2	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
6.12		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
6.12.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
6.12.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
6.12.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
6.12.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
6.13		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
6.13.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
6.14		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
6.14.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
6.15		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
6.15.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
6.15.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
6.16		PLACAS DE ROTA DE FUGA								
6.16.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINICENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
7		CMEI PRIMAVERA								R\$ 8.247,04
7.1		NÃO HÁ SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA ABASTECIDOS E LIXEIRA COM PEDAL PRÓXIMO À PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS ANEXA ÀS SALAS DOS BERÇÁRIOS, E PRÓXIMO À PIA DO REFEITÓRIO								
7.1.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 213,00	R\$ 35,70	R\$ 248,70
7.1.2	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 267,06	R\$ 66,06	R\$ 333,12
7.2		ALGUNS VASOS SANITÁRIOS E CANOPLAS ESTAVAM ESTRAGADOS E FALTAM TAMPOS EM ALGUNS VASOS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
7.2.1	-	REVISÃO DE ACESSÓRIO HIDRÁULICOS	VB	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
7.3		AUSÊNCIA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DOS FUNDOS DA COZINHA E DE TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E LACTÁRIO								
7.3.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	2,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 311,76	R\$ 25,90	R\$ 337,66
7.3.2	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90
7.4		PASSA PRATOS FICA ABERTO DURANTE A MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS								
7.4.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
7.5		PRESENÇA DE VENTILADOR								
7.5.1	-	RETIRADA DE VENTILADOR	VB	1,00	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 100,00	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 100,00
7.6		LÂMPADAS SEM PROTEÇÃO CONTRA QUEDA E ESTILHAÇAMENTO								
7.6.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
7.7		PRESENÇA DE VIDROS QUEBRADOS								
7.7.1	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	2,00	R\$ 4,15	R\$ 8,64	R\$ 12,79	R\$ 8,30	R\$ 17,28	R\$ 25,58
7.7.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	2,00	R\$ 76,01	R\$ 9,47	R\$ 85,48	R\$ 152,02	R\$ 18,94	R\$ 170,96
7.8		AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO								
7.8.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00
7.8.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
7.8.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
7.8.4	-	MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS	VB	1,00	R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ 400,00	R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ 400,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
7.9		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
7.9.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
7.9.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 369,00	R\$ 214,80	R\$ 583,80
7.10		PLACAS DE ROTA DE FUGA								
7.10.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
8		CMEI MANOEL BANDEIRA								R\$ 18.127,18
8.1		RETIRAR TROCADORES DAS SALAS OU INSTALAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS PRÓXIMO AOS MESMOS								
8.1.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	4,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 468,00	R\$ 65,32	R\$ 533,32
8.1.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
8.2		CONCERTAR JANELA DO BERÇÁRIO II QUE NÃO ABRE								
8.2.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,00	R\$ 5,92	R\$ 10,69	R\$ 16,61	R\$ 29,60	R\$ 53,45	R\$ 83,05
8.2.2	74067/1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUASFIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	5,00	R\$ 615,54	R\$ 44,30	R\$ 659,84	R\$ 3.077,70	R\$ 221,50	R\$ 3.299,20
8.3		ADEQUAR VENTILAÇÃO DO PRÉ II (POSSUI APENAS UMA JANELA BASCULANTE PEQUENA PARA A ÁREA DA SALA)								
8.3.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,20	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 6,51	R\$ 12,20	R\$ 18,71

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
8.3.2	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	3,40	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 39,51	R\$ 18,22	R\$ 57,73
8.3.3	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	0,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 4,26	R\$ 2,28	R\$ 6,54
8.3.4	74067/1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUASFIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,20	R\$ 615,54	R\$ 44,30	R\$ 659,84	R\$ 738,65	R\$ 53,16	R\$ 791,81
8.4		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
8.4.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	5,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 177,50	R\$ 29,75	R\$ 207,25
8.4.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
8.4.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 222,55	R\$ 55,05	R\$ 277,60
8.5		CONCERTAR VAZAMENTO DO SIFÃO DO BANHEIRO MASCULINO								
8.5.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
8.5.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38
8.6		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA								
8.6.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
8.7		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
8.7.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	4,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 355,00	R\$ 152,12	R\$ 507,12
8.8		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR DE TETO								
8.8.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
8.8.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
8.8.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
8.8.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
8.9		CONsertar torneira de água quente								
8.9.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05
8.10		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
8.10.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
8.11		REALIZAR A TROCA SEMESTRAL E O RASTELAMENTO SEMANAL DA AREIA DO PARQUE								
8.11.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80
8.11.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	6,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 85,20	R\$ 153,96	R\$ 239,16
8.11.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	6,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 775,68	R\$ 135,48	R\$ 911,16
8.12		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PISO DO BERÇÁRIO I E REFEITÓRIO (DESCOLANDO)								
8.12.1	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	20,00	R\$ 1,96	R\$ 3,66	R\$ 5,62	R\$ 39,20	R\$ 73,20	R\$ 112,40
8.12.2	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	20,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 1.352,40	R\$ 87,60	R\$ 1.440,00
8.12.3	85367	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	30,00	R\$ 5,33	R\$ 10,50	R\$ 15,83	R\$ 159,90	R\$ 315,00	R\$ 474,90
8.12.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 22,49	R\$ 4,90	R\$ 27,39	R\$ 674,70	R\$ 147,00	R\$ 821,70
8.13		MANter recipientes de GLP afastados, no mínimo, três metros de ralos								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
8.13.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	2,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 9,46	R\$ 21,14	R\$ 30,60
8.13.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 24,60	R\$ 20,62	R\$ 45,22
8.14		SINALIZAÇÃO INDICANDO AS SAÍDAS, DE FORMA QUE FIQUEM PERMANENTEMENTE ILUMINADAS								
8.14.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
8.15		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
8.15.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
9.14.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
8.16		ADEQUAR ABERTURA DE PORTAS DE SAÍDA AO SENTIDO FUGA								
8.16.1	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	R\$ 14,21	R\$ 35,95	R\$ 50,16	R\$ 28,42	R\$ 71,90	R\$ 100,32
8.16.2	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,50	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 16,27	R\$ 30,51	R\$ 46,78
8.16.3	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 12,78	R\$ 6,83	R\$ 19,61
8.16.4	84868	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	2,00	R\$ 1.216,51	R\$ 97,28	R\$ 1.313,79	R\$ 2.433,02	R\$ 194,56	R\$ 2.627,58
8.16.5	-	FIXAÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO	UN	2,00	R\$ 930,00	R\$ 49,45	R\$ 979,45	R\$ 1.860,00	R\$ 98,90	R\$ 1.958,90
9		CMEI INDUSTRIAL								R\$ 7.914,82
9.1		SUBSTITUIR TOLDOS DANIFICADOS								
9.1.1	-	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 106,02	R\$ 21,20	R\$ 127,22	R\$ 1.060,20	R\$ 212,00	R\$ 1.272,20
9.2		REALIZAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS GRELHAS SOBRE O RALO DO CORREDOR DE ACESSO AOS PARQUES								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
9.2.1	83626	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,00	R\$ 70,39	R\$ 1,72	R\$ 72,11	R\$ 351,95	R\$ 8,60	R\$ 360,55
9.3		REALIZAR MANUTENÇÃO DAS JANELAS DOS BERÇÁRIOS QUE NÃO ABREM OU FECHAM APÓS PINTURA								
9.3.1	-	TRABALHO EXTRA	VB	1,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 100,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 100,00
9.4		PROVIDENCIAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS (ORIENTAÇÕES EM ANEXO)								
9.4.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	4,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 468,00	R\$ 65,32	R\$ 533,32
9.4.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
9.5		CONCERTAR VASOS SANITÁRIOS ESTRAGADOS								
9.5.1	-	REVISÃO DE ACESSÓRIO HIDRÁULICOS	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00
9.6		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
9.6.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 213,00	R\$ 35,70	R\$ 248,70
9.6.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	12,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 224,40	R\$ 71,40	R\$ 295,80
9.6.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 267,06	R\$ 66,06	R\$ 333,12
9.7		FECHAR O RALO DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS								
9.7.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30
9.7.2	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 13,86	R\$ 12,90	R\$ 26,76	R\$ 13,86	R\$ 12,90	R\$ 26,76
9.8		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA TELADA DA COZINHA								
9.8.1	84886	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
9.9		IMPERMEABILIZAR MADEIRA DA PORTA TELADA								
9.9.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	1,70	R\$ 7,26	R\$ 9,24	R\$ 16,50	R\$ 12,34	R\$ 15,71	R\$ 28,05
9.10		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
9.10.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
9.11		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
9.11.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
9.11.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
9.11.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
9.11.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00
9.12		CONSERTAR TORNEIRA DE UMA DAS PIAS PARA QUE SEJA UTILIZADA								
9.12.1	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 114,68	R\$ 3,11	R\$ 117,79	R\$ 114,68	R\$ 3,11	R\$ 117,79
9.13		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
9.13.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 1.004,40	R\$ 177,80	R\$ 1.182,20
9.14		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
9.14.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
9.14.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
10		CMEI COSTEIRA								R\$ 14.381,65
10.1		ADEQUAR ACESSO À SALA DA DIREÇÃO E DOS PROFESSORES (NÃO PODE SER PELA SALA DE AULA)								
10.1.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,50	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 16,27	R\$ 30,51	R\$ 46,78
10.1.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 12,78	R\$ 6,83	R\$ 19,61
10.1.3	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81
10.1.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 14,80	R\$ 3,65	R\$ 18,45
10.1.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 41,50	R\$ 17,75	R\$ 59,25
10.2		PROVIDENCIAR BANHEIROS PARA OS PRÉS SEPARADO POR SEXO								
10.2.1	74254/2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,48	R\$ 6,23	R\$ 2,64	R\$ 8,87	R\$ 59,06	R\$ 25,03	R\$ 84,09
10.2.2	73942/2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2,56	R\$ 6,08	R\$ 2,58	R\$ 8,66	R\$ 15,56	R\$ 6,60	R\$ 22,16
10.2.3	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,58	R\$ 360,00	R\$ 156,56	R\$ 516,56	R\$ 208,80	R\$ 90,80	R\$ 299,60
10.2.4	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	6,00	R\$ 34,94	R\$ 30,64	R\$ 65,58	R\$ 209,64	R\$ 183,84	R\$ 393,48
10.2.5	74074/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	6,00	R\$ 53,14	R\$ 23,29	R\$ 76,43	R\$ 318,84	R\$ 139,74	R\$ 458,58
10.2.6	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	9,60	R\$ 30,83	R\$ 19,91	R\$ 50,74	R\$ 295,97	R\$ 191,14	R\$ 487,11

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
10.2.7	76448/2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,50	R\$ 24,83	R\$ 26,20	R\$ 51,03	R\$ 37,25	R\$ 39,30	R\$ 76,55
10.2.8	87071	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06	M2	1,50	R\$ 19,43	R\$ 8,38	R\$ 27,81	R\$ 29,15	R\$ 12,57	R\$ 41,72
10.2.9	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,68	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 464,13	R\$ 447,51	R\$ 911,64
10.2.10	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	31,36	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 106,94	R\$ 50,18	R\$ 157,12
10.2.11	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	31,36	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 474,48	R\$ 462,56	R\$ 937,04
10.2.12	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	31,36	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 200,70	R\$ 383,22	R\$ 583,92
10.2.13	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	4,00	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 46,48	R\$ 21,44	R\$ 67,92
10.2.14	68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	0,36	R\$ 622,42	R\$ 29,52	R\$ 651,94	R\$ 224,07	R\$ 10,63	R\$ 234,70
10.2.15	73910/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53
10.2.16	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,50	R\$ 25,85	R\$ 11,56	R\$ 37,41	R\$ 38,78	R\$ 17,34	R\$ 56,12
10.2.17	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 441,19	R\$ 143,40	R\$ 584,59
10.2.18	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 35,37	R\$ 8,72	R\$ 44,09

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
10.2.19	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 99,19	R\$ 42,42	R\$ 141,61
10.2.20	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57
10.2.21	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74
10.2.22	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	R\$ 2,83	R\$ 3,20	R\$ 6,03	R\$ 28,30	R\$ 32,00	R\$ 60,30
10.2.23	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,50	R\$ 2,27	R\$ 1,33	R\$ 3,60	R\$ 73,78	R\$ 43,23	R\$ 117,01
10.2.24	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84
10.2.25	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26
10.2.26	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06
10.2.27	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73
10.2.28	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46
10.2.29	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPACTA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10
10.2.30	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 15,84	R\$ 29,84	R\$ 28,00	R\$ 31,68	R\$ 59,68
10.2.31	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15
10.2.32	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 29,76	R\$ 28,79	R\$ 58,55	R\$ 178,56	R\$ 172,74	R\$ 351,30
10.2.33	75030/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 10,67	R\$ 10,57	R\$ 21,24	R\$ 64,02	R\$ 63,42	R\$ 127,44
10.2.34	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
10.2.35	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52
10.2.36	73931/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EMPAREDE	M2	8,65	R\$ 67,30	R\$ 26,41	R\$ 93,71	R\$ 582,15	R\$ 228,45	R\$ 810,60
10.2.37	84005	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS	M2	7,70	R\$ 23,54	R\$ 9,52	R\$ 33,06	R\$ 181,26	R\$ 73,30	R\$ 254,56
10.2.38	73938/3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDOMADEIRAMENTO	M2	7,70	R\$ 26,16	R\$ 17,22	R\$ 43,38	R\$ 201,43	R\$ 132,59	R\$ 334,02
10.2.39	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	1,50	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 47,67	R\$ 23,76	R\$ 71,43
10.2.40	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	2,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 26,84	R\$ 6,22	R\$ 33,06
10.3		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA								
10.3.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	2,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 311,76	R\$ 25,90	R\$ 337,66
10.4		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS								
10.4.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	4,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 355,00	R\$ 152,12	R\$ 507,12
10.5		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE								
10.5.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
10.5.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
10.5.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
10.5.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
10.6		CONSERTAR TORNEIRA ELÉTRICA								
10.6.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48
10.7		SUBSTITUIR ARMÁRIO E SIFÃO DA PIA (CAINDO E COM VAZAMENTO NA SIFÃO)								
10.7.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
10.7.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
10.8		CORRIGIR FIAÇÃO EXPOSTA								
10.8.1	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	10,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 31,80	R\$ 16,00	R\$ 47,80
10.9		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
10.9.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
10.10		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DA ÁREA E FORRO PARA O TETO (SEM CONFORTO TÉRMICO)								
10.10.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,00	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 296,00	R\$ 285,40	R\$ 581,40
10.10.2	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	20,00	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 68,20	R\$ 32,00	R\$ 100,20
10.10.3	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	20,00	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 302,60	R\$ 295,00	R\$ 597,60
10.10.4	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	20,00	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 128,00	R\$ 244,40	R\$ 372,40
10.10.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 59,20	R\$ 14,60	R\$ 73,80
10.10.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 166,00	R\$ 71,00	R\$ 237,00
10.10.7	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	6,00	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 190,68	R\$ 95,04	R\$ 285,72
10.10.8	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	3,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 40,26	R\$ 9,33	R\$ 49,59
10.11		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME AS NORMAS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
10.11.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 147,60	R\$ 85,92	R\$ 233,52
11		CMEI DALLA TORRE								R\$ 7.216,47
11.1		TROCAR/ABASTECER AREIA DO PARQUE SEMESTRALMENTE								
11.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	65,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 96,20	R\$ 174,20	R\$ 270,40
11.1.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	13,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 184,60	R\$ 333,58	R\$ 518,18
11.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	13,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.680,64	R\$ 293,54	R\$ 1.974,18
11.2		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉ, SENDO NO MÁXIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉ DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
11.2.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 443,02	R\$ 170,12	R\$ 613,14
11.2.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 125,66	R\$ 15,82	R\$ 141,48
11.3		REPARAR CHUVEIRO QUEBRADO NO PRÉ I								
11.3.1	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22
11.4		REPARAR/TROCAR CHUVEIRO DA PIA QUE ESTÁ QUEBRADO								
11.4.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
11.5		A PORTA DA COZINHA DEVE SER MANTIDA FECHADA, CASO HAJA DIFICULDADE NA VENTILAÇÃO INSTALAR PORTA COM TELA MILIMETRADA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
11.5.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
11.5.2	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
11.6		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
11.6.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
11.6.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
11.6.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
11.6.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
11.7		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
11.7.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
11.8		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
11.8.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
11.9		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRAL DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR), CONFORME AS NORMAS								
11.9.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
11.9.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
12		CMEI IGUATEMI								R\$ 4.566,90
12.1		REALIZAR MANUTENÇÃO DA CAIXA DE GORDURA (FECHAMENTO ADEQUADO)								
12.1.1	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00	R\$ 18,26	R\$ 5,16	R\$ 23,42	R\$ 18,26	R\$ 5,16	R\$ 23,42

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
12.1.2	74051/1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 195,60	R\$ 51,55	R\$ 247,15	R\$ 195,60	R\$ 51,55	R\$ 247,15
12.2		CONsertar a porta do abrigo dos botijões de gás								
12.2.1	72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	R\$ 14,21	R\$ 30,92	R\$ 45,13	R\$ 14,21	R\$ 30,92	R\$ 45,13
12.2.2	40678	PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES,DE ABRIR, COM GUARNICOES	M2	3,00	R\$ 204,50	R\$ 61,38	R\$ 265,88	R\$ 613,50	R\$ 184,14	R\$ 797,64
12.3		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS								
12.3.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
12.3.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	6,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 112,20	R\$ 35,70	R\$ 147,90
12.3.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
12.4		PROVIDENCIAR TAMPA PARA O VASO DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS								
12.4.1	-	COLOCAÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	2,00	R\$ 39,48	R\$ 1,91	R\$ 41,39	R\$ 78,96	R\$ 3,82	R\$ 82,78
12.5		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
12.5.1	84886	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
12.6		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA E DESPensa								
12.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	3,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 266,25	R\$ 114,09	R\$ 380,34
12.7		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR								
12.7.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
12.7.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
12.7.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
12.7.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00
12.8		PROVIDENCIAR TORNEIRA DE ÁGUA QUENTE								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
12.8.1	-	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48
12.9		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
12.9.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
12.10		MANTER RECEPIENTES DE GLP AFASTADOS, NO MINIMO TRES METROS DE RALOS								
12.10.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30
12.10.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61
12.11		INSTALAR CORRIMÃO SEM CANTOS VIVOS NA ESCADARIA, CONFORME NORMAS								
12.11.1	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,00	R\$ 90,62	R\$ 35,66	R\$ 126,28	R\$ 453,10	R\$ 178,30	R\$ 631,40
12.12		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
12.12.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 147,60	R\$ 85,92	R\$ 233,52
13		CMEI FAZENDA VELHA								R\$ 17.898,09
13.1		MANTER TOMADAS PROTEGIDAS E PROTEGER FIAÇÃO EXPOSTA								
13.1.1	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 38,55	R\$ 17,40	R\$ 55,95
13.1.2	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	15,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 47,70	R\$ 24,00	R\$ 71,70
13.1.3	-	TOMADA DE 2P+T SISTEMA X 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 17,59	R\$ 5,33	R\$ 22,92	R\$ 105,54	R\$ 31,98	R\$ 137,52

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
13.2		PROVIDENCIAR FRALDÁRIO ANEXO AOS BERÇÁRIOS OU PROVIDENCIAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS PRÓXIMA AOS TROCADORES								
13.2.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	4,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 468,00	R\$ 65,32	R\$ 533,32
13.2.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
13.3		PROVIDENCIAR CUBA/BANHEIRA E CHUVEIRO COM DESVIADOR MANUAL PRÓXIMA AO TROCADOR PARA BANHO DE EMERGÊNCIA								
13.3.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
13.3.2	-	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANHEIRA EM FIBRA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59
13.3.3	-	BANHEIRA EM FIBRA COM ALÇAS MEDINDO 62X79CM COMPLETA INSTALADA COM TODOS OS COMPONENTES DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUSIVE COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31
13.4		PROVIDENCIAR PISO ISOLANTE TÉRMICO PARA TODAS AS SALAS DE AULA								
13.4.1	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	100,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 6.762,00	R\$ 438,00	R\$ 7.200,00
13.5		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS "INTERDITADOS", VIABILIZANDO SEU USO								
13.5.1	-	REVISÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
13.6		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
13.6.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
13.7		PROVIDENCIAR TELA PARA AS JANELAS DA COZINHA E DA DESPENSA								
13.7.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
13.8		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
13.8.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
13.8.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
13.8.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
13.8.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
13.9		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
13.9.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
13.10		REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PARQUINHO								
13.10.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	60,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 88,80	R\$ 160,80	R\$ 249,60
13.10.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	12,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 170,40	R\$ 307,92	R\$ 478,32
13.10.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	12,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.551,36	R\$ 270,96	R\$ 1.822,32
13.11		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS VIDROS DAS JANELAS QUE ESTIVEREM QUEBRADOS OU AUSENTES (BERÇÁRIO I E COZINHA)								
13.11.1	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	3,00	R\$ 4,15	R\$ 8,64	R\$ 12,79	R\$ 12,45	R\$ 25,92	R\$ 38,37
13.11.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	3,00	R\$ 76,01	R\$ 9,47	R\$ 85,48	R\$ 228,03	R\$ 28,41	R\$ 256,44
13.12		FALTAM ALGUMAS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA, NÃO TEM ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
13.12.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
13.12.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
14		CMEI JARDIM DO CONHECIMENTO								R\$ 10.914,82
14.1		AS MAÇANETAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS DEVEM SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS QUE PERMITAM O ACIONAMENTO SEGURO (PROIBIDO MAÇANETA DE BOLA) E NÃO DEVEM TER TRANCAS OU DEVEM PERMITIR ABERTURA PELO LADO DE FORA								
14.1.1	84887	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	6,00	R\$ 44,38	R\$ 20,96	R\$ 65,34	R\$ 266,28	R\$ 125,76	R\$ 392,04
14.2		TROCAR/ABASTECER AREIA DO PARQUE SEMESTRALMENTE, BEM COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO/TROCA DOS BRINQUEDOS QUEBRADOS								
14.2.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	60,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 88,80	R\$ 160,80	R\$ 249,60
14.2.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	12,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 170,40	R\$ 307,92	R\$ 478,32
14.2.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	12,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.551,36	R\$ 270,96	R\$ 1.822,32
14.3		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDA E IMPACTO								
14.3.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
14.4		PINTAR OS ESTRADOS DOS COLCHONETES COM TINTA QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO								
14.4.1	6081	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	10,00	R\$ 10,72	R\$ 9,24	R\$ 19,96	R\$ 107,20	R\$ 92,40	R\$ 199,60
14.5		PROTEGER FIAÇÃO ELÉTRICA NA SALA BII A								
14.5.1	72335	ESPELHO CEGO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 12,85	R\$ 5,80	R\$ 18,65
14.5.2	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	5,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 15,90	R\$ 8,00	R\$ 23,90
14.5.3	-	TOMADA DE 2P+T SISTEMA X 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 17,59	R\$ 5,33	R\$ 22,92	R\$ 35,18	R\$ 10,66	R\$ 45,84

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
14.6		PINTAR OS PORTÕES DE MADEIRA DAS PORTAS COM TINTA DE MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO								
14.6.1	6081	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	4,00	R\$ 10,72	R\$ 9,24	R\$ 19,96	R\$ 42,88	R\$ 36,96	R\$ 79,84
14.7		REPARAR PISO QUE ESTÁ DESCOLANDO NA SALA DO PRÉ I								
14.7.1	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	25,00	R\$ 1,96	R\$ 3,66	R\$ 5,62	R\$ 49,00	R\$ 91,50	R\$ 140,50
14.7.2	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 1.690,50	R\$ 109,50	R\$ 1.800,00
14.8		AFIXAR SUPORTE DE PAPEL TOALHA PROXIMOS AS PIAS E SUPORTES DE PAPEL HIGIÊNICO								
14.8.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
14.8.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
14.9		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉ, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉ DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
14.9.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 443,02	R\$ 170,12	R\$ 613,14
14.9.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 125,66	R\$ 15,82	R\$ 141,48
14.10		CONsertar /REPOR PORTA DO BOX SANITÁRIO QUE ESTÃO QUEBRADOS OU FALTANDO								
14.10.1	-	TROCA DE PORTA DO BOX	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00
14.11		CONsertar VAZAMENTOS NOS BANHEIROS								
14.11.1	-	REVISÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
14.12		VEDAR ABERTURA NO TETO DA DESPENSA DE ALIMENTOS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
14.12.1	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	5,00	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 158,90	R\$ 79,20	R\$ 238,10
14.12.2	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	4,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 53,68	R\$ 12,44	R\$ 66,12
14.13		REPARAR TORNEIRA DA COZINHA QUE ESTÁ COM MAU FUNCIONAMENTO								
14.13.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05
14.14		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR DE TETO								
14.14.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
14.14.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
14.14.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
14.14.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
14.15		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
14.15.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
14.16		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
14.16.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 369,00	R\$ 214,80	R\$ 583,80
14.16.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
15		CMEI IPÊS								R\$ 14.615,03
15.1		MANTER TOMADAS PROTEGIDAS E PROTEGER FIAÇÃO EXPOSTA								
15.1.1	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 38,55	R\$ 17,40	R\$ 55,95
15.1.2	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	10,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 31,80	R\$ 16,00	R\$ 47,80

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
15.1.3	-	TOMADA DE 2P+T SISTEMA X 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 17,59	R\$ 5,33	R\$ 22,92	R\$ 105,54	R\$ 31,98	R\$ 137,52
15.2		PROVIDENCIAR FRALDÁRIO ANEXO AO BERÇÁRIO I OU PROVIDENCIAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS PRÓXIMA AO TROCADOR								
15.2.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33
15.2.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
15.3		PROVIDENCIAR CUBA/BANHEIRA E CHUVEIRO COM DESVIADOR MANUAL PRÓXIMA AO TROCADOR PARA BANHO DE EMERGÊNCIA								
15.3.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
15.3.2	-	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANHEIRA EM FIBRA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59
15.3.3	-	BANHEIRA EM FIBRA COM ALÇAS MEDINDO 62X79CM COMPLETA INSTALADA COM TODOS OS COMPONENTES DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUSIVE COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31
15.4		PROVIDENCIAR PISO ISOLANTE TÉRMICO PARA AS SALAS DE AULA DOS PRÉS								
15.4.1	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	40,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 2.704,80	R\$ 175,20	R\$ 2.880,00
15.5		SUBSTITUIR LÂMPADAS QUEIMADAS								
15.5.1	-	RETIRADA DE LAMPADAS	UN	20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
15.5.2	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10	R\$ 94,00	R\$ 8,00	R\$ 102,00
15.6		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO (ORIENTAÇÕES EM ANEXO) E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS								
15.6.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
15.6.2	-	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
15.6.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
15.7		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
15.7.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
15.8		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
15.8.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90
15.9		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE								
15.9.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
15.9.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
15.9.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
15.9.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
15.10		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
15.10.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
15.11		REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PARQUINHO, CASA DE BONECAS (PINTURA) E DA AREIA (TOCA SEMESTRAL E RASTELAMENTO SEMANAL)								
15.11.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	60,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 88,80	R\$ 160,80	R\$ 249,60
15.11.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	12,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 170,40	R\$ 307,92	R\$ 478,32

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
15.11.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	12,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.551,36	R\$ 270,96	R\$ 1.822,32
15.11.4	-	MANUTENÇÃO EM CASINHA DE BONECAS	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
15.12		PROVIDENCIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO AO REDOR DA ÁREA DO BARRANCO								
15.12.1	73844/2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (ESPESSURA 15CM)	M2	20,00	R\$ 67,62	R\$ 27,10	R\$ 94,72	R\$ 1.352,40	R\$ 542,00	R\$ 1.894,40
15.13		REALIZAR FECHAMENTO ADEQUADO DA CAIXA DE GORDURA E DE LUZ (TAMPAS FORAM QUEBRADAS)								
15.13.1	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00	R\$ 18,26	R\$ 5,16	R\$ 23,42	R\$ 36,52	R\$ 10,32	R\$ 46,84
15.13.2	74051/1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 195,60	R\$ 51,55	R\$ 247,15	R\$ 195,60	R\$ 51,55	R\$ 247,15
15.14		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS VIDROS DAS JANELAS QUE ESTIVEREM QUEBRADOS E DAS JANELAS QUE NÃO ABREM DIREITO (DESPENSA E PRÉ C)								
15.14.1	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	4,00	R\$ 4,15	R\$ 8,64	R\$ 12,79	R\$ 16,60	R\$ 34,56	R\$ 51,16
15.14.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	4,00	R\$ 76,01	R\$ 9,47	R\$ 85,48	R\$ 304,04	R\$ 37,88	R\$ 341,92
15.14.3	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	R\$ 2,96	R\$ 7,44	R\$ 10,40	R\$ 5,92	R\$ 14,88	R\$ 20,80
15.14.4	72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00	R\$ 26,04	R\$ 56,26	R\$ 82,30	R\$ 52,08	R\$ 112,52	R\$ 164,60
15.14.5	72149	RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00	R\$ 15,38	R\$ 33,50	R\$ 48,88	R\$ 30,76	R\$ 67,00	R\$ 97,76
15.15		ADEQUAR FIAÇÃO EXPOSTA EM GERAL E BURACO NA PAREDE NO CORREDOR								
15.15.1	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	2,00	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 30,26	R\$ 29,50	R\$ 59,76
15.15.2	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,00	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 12,80	R\$ 24,44	R\$ 37,24
15.15.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,00	R\$ 7,73	R\$ 5,93	R\$ 13,66	R\$ 15,46	R\$ 11,86	R\$ 27,32
15.15.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 41,50	R\$ 17,75	R\$ 59,25
15.15.5	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	20,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 63,60	R\$ 32,00	R\$ 95,60

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16		CMEI MARANHÃO								R\$ 24.107,50
16.1		PROVIDENCIAR BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS SEPARADO POR SEXO								
16.1.1	74254/2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,48	R\$ 6,23	R\$ 2,64	R\$ 8,87	R\$ 59,06	R\$ 25,03	R\$ 84,09
16.1.2	73942/2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2,56	R\$ 6,08	R\$ 2,58	R\$ 8,66	R\$ 15,56	R\$ 6,60	R\$ 22,16
16.1.3	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,58	R\$ 360,00	R\$ 156,56	R\$ 516,56	R\$ 208,80	R\$ 90,80	R\$ 299,60
16.1.4	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	6,00	R\$ 34,94	R\$ 30,64	R\$ 65,58	R\$ 209,64	R\$ 183,84	R\$ 393,48
16.1.5	74074/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	6,00	R\$ 53,14	R\$ 23,29	R\$ 76,43	R\$ 318,84	R\$ 139,74	R\$ 458,58
16.1.6	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	9,60	R\$ 30,83	R\$ 19,91	R\$ 50,74	R\$ 295,97	R\$ 191,14	R\$ 487,11
16.1.7	76448/2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,50	R\$ 24,83	R\$ 26,20	R\$ 51,03	R\$ 37,25	R\$ 39,30	R\$ 76,55
16.1.8	87071	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06	M2	1,50	R\$ 19,43	R\$ 8,38	R\$ 27,81	R\$ 29,15	R\$ 12,57	R\$ 41,72
16.1.9	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,68	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 464,13	R\$ 447,51	R\$ 911,64
16.1.10	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	31,36	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 106,94	R\$ 50,18	R\$ 157,12
16.1.11	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	31,36	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 474,48	R\$ 462,56	R\$ 937,04
16.1.12	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	31,36	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 200,70	R\$ 383,22	R\$ 583,92

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16.1.13	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	4,00	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 46,48	R\$ 21,44	R\$ 67,92
16.1.14	68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	0,36	R\$ 622,42	R\$ 29,52	R\$ 651,94	R\$ 224,07	R\$ 10,63	R\$ 234,70
16.1.15	73910/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53
16.1.16	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,50	R\$ 25,85	R\$ 11,56	R\$ 37,41	R\$ 38,78	R\$ 17,34	R\$ 56,12
16.1.17	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 441,19	R\$ 143,40	R\$ 584,59
16.1.18	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 35,37	R\$ 8,72	R\$ 44,09
16.1.19	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 99,19	R\$ 42,42	R\$ 141,61
16.1.20	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 144,85	R\$ 29,12	R\$ 173,97	R\$ 144,85	R\$ 29,12	R\$ 173,97
16.1.21	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 172,19	R\$ 54,34	R\$ 226,53	R\$ 172,19	R\$ 54,34	R\$ 226,53
16.1.22	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	10,00	R\$ 2,83	R\$ 3,20	R\$ 6,03	R\$ 28,30	R\$ 32,00	R\$ 60,30
16.1.23	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,50	R\$ 2,27	R\$ 1,33	R\$ 3,60	R\$ 73,78	R\$ 43,23	R\$ 117,01
16.1.24	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84
16.1.25	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26
16.1.26	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16.1.27	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73
16.1.28	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46
16.1.29	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPACTA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10
16.1.30	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 15,84	R\$ 29,84	R\$ 28,00	R\$ 31,68	R\$ 59,68
16.1.31	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15
16.1.32	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 29,76	R\$ 28,79	R\$ 58,55	R\$ 178,56	R\$ 172,74	R\$ 351,30
16.1.33	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 10,67	R\$ 10,57	R\$ 21,24	R\$ 64,02	R\$ 63,42	R\$ 127,44
16.1.34	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06
16.1.35	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52
16.1.36	73931/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EMPAREDE	M2	8,65	R\$ 67,30	R\$ 26,41	R\$ 93,71	R\$ 582,15	R\$ 228,45	R\$ 810,60
16.1.37	84005	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS	M2	7,70	R\$ 23,54	R\$ 9,52	R\$ 33,06	R\$ 181,26	R\$ 73,30	R\$ 254,56
16.1.38	73938/3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDOMADEIRAMENTO	M2	7,70	R\$ 26,16	R\$ 17,22	R\$ 43,38	R\$ 201,43	R\$ 132,59	R\$ 334,02
16.1.39	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	1,50	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 47,67	R\$ 23,76	R\$ 71,43
16.1.40	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	2,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 26,84	R\$ 6,22	R\$ 33,06
16.2		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
16.2.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
16.3		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
16.3.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16.4		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE								
16.4.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
16.4.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
16.4.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
16.4.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
16.5		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
16.5.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 803,52	R\$ 142,24	R\$ 945,76
16.6		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E CASINHA DE BONECAS								
16.6.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	40,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 59,20	R\$ 107,20	R\$ 166,40
16.6.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	8,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 113,60	R\$ 205,28	R\$ 318,88
16.6.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	8,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.034,24	R\$ 180,64	R\$ 1.214,88
16.6.4	-	MANUTENÇÃO EM CASINHA DE BONECAS	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
16.7		SUBSTITUIR TANQUE DA ÁREA EXTERNA QUE ESTÁ QUEBRADO								
16.7.1	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 285,35	R\$ 40,88	R\$ 326,23	R\$ 285,35	R\$ 40,88	R\$ 326,23
16.8		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRAL GLP								
16.8.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16.8.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
16.9		MANter RECIPIENTES DE GLP AFASTADOS, NO MINIMO, TRES METROS DE RALOS								
16.9.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30
16.9.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61	R\$ 12,30	R\$ 10,31	R\$ 22,61
16.10		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERÊNCIA, CONFORME AS NORMAS								
16.10.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
16.10.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
16.11		INSTALAR PORTA COM LARGURA ADEQUADA AS NORMAS								
16.11.1	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	R\$ 14,21	R\$ 35,95	R\$ 50,16	R\$ 28,42	R\$ 71,90	R\$ 100,32
16.11.2	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,50	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 16,27	R\$ 30,51	R\$ 46,78
16.11.3	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 12,78	R\$ 6,83	R\$ 19,61
16.11.4	84868	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	2,00	R\$ 1.216,51	R\$ 97,28	R\$ 1.313,79	R\$ 2.433,02	R\$ 194,56	R\$ 2.627,58
16.11.5	-	FIXAÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO	UN	2,00	R\$ 930,00	R\$ 49,45	R\$ 979,45	R\$ 1.860,00	R\$ 98,90	R\$ 1.958,90
16.12		FALTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA								
16.12.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,50	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 16,27	R\$ 30,51	R\$ 46,78
16.12.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 12,78	R\$ 6,83	R\$ 19,61

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
16.12.3	84868	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	2,00	R\$ 1.216,51	R\$ 97,28	R\$ 1.313,79	R\$ 2.433,02	R\$ 194,56	R\$ 2.627,58
16.12.4	-	FIXAÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO	UN	2,00	R\$ 930,00	R\$ 49,45	R\$ 979,45	R\$ 1.860,00	R\$ 98,90	R\$ 1.958,90
16.13		PLACAS ROTA DE FUGA								
16.13.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	8,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 135,20	R\$ 34,48	R\$ 169,68
17		CMEI PEQUIM								R\$ 12.784,35
17.1		PROTEGER TOMADAS SEM ESPELHO								
17.1.1	72335	ESPELHO CEGO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 51,40	R\$ 23,20	R\$ 74,60
17.2		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA (FERRUGEM), SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO								
17.2.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
17.2.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
17.2.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
17.3		VIABILIZAR O USO DO CHUVEIRO E PROVIDENCIAR DESVIADOR MANUAL E BANHEIRA PARA BANHO DE EMERGÊNCIA NO BERÇÁRIO II								
17.3.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
17.4		ADEQUAR ILUMINAÇÃO DO BANHEIRO EM FRENTE AO BERÇÁRIO I (SEM LUZ)								
17.4.1	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46	R\$ 32,24	R\$ 26,68	R\$ 58,92
17.4.2	-	REVISÃO ELÉTRICA	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 80,00	R\$ 180,00	R\$ 100,00	R\$ 80,00	R\$ 180,00
17.5		PROVIDENCIAR PORTA TELADA PARA A COZINHA COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO								
17.5.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	2,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 311,76	R\$ 25,90	R\$ 337,66

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
17.5.2	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	3,40	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 301,75	R\$ 129,30	R\$ 431,05
17.6		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA E DESPESA								
17.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90
17.7		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
17.7.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
17.7.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
17.7.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
17.7.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 200,00
17.8		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO								
17.8.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
17.9		REALIZAR MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO TETO								
17.9.1	85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 13,02	R\$ 24,40	R\$ 37,42	R\$ 651,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.871,00
17.9.2	74250/1	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVEENTARUGAMENTO	M2	50,00	R\$ 45,18	R\$ 15,84	R\$ 61,02	R\$ 2.259,00	R\$ 792,00	R\$ 3.051,00
17.10		ADEQUAR PISO DE MODO QUE FIQUE LISO E LAVÁVEL								
17.10.1	73922/4	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	8,00	R\$ 18,54	R\$ 28,31	R\$ 46,85	R\$ 148,32	R\$ 226,48	R\$ 374,80
17.11		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO E DA CASINHA								
17.11.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
17.11.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	6,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 85,20	R\$ 153,96	R\$ 239,16
17.11.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	6,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 775,68	R\$ 135,48	R\$ 911,16
17.11.4	-	MANUTENÇÃO EM CASINHA DE BONECAS	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
17.12		CORRIGIR ATERRAMENTO DA ANTIGA PISCINA (FORMANDO GRANDES POÇAS DE ÁGUA E MAL CHEIRO)								
17.12.1	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	20,00	R\$ 1,96	R\$ 3,53	R\$ 5,49	R\$ 39,20	R\$ 70,60	R\$ 109,80
17.12.2	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	1,00	R\$ 73,57	R\$ 21,38	R\$ 94,95	R\$ 73,57	R\$ 21,38	R\$ 94,95
17.12.3	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,00	R\$ 262,22	R\$ 158,47	R\$ 420,69	R\$ 262,22	R\$ 158,47	R\$ 420,69
17.13		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PISO DE CIMENTO DO PÁTIO (IRREGULARIDADES)								
17.13.1	73801/1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	12,00	R\$ 8,88	R\$ 16,04	R\$ 24,92	R\$ 106,56	R\$ 192,48	R\$ 299,04
17.13.2	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,60	R\$ 73,57	R\$ 21,38	R\$ 94,95	R\$ 44,14	R\$ 12,83	R\$ 56,97
17.13.3	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,60	R\$ 262,22	R\$ 158,47	R\$ 420,69	R\$ 157,33	R\$ 95,08	R\$ 252,41
17.14		CORRIGIR FIAÇÃO EXPOSTA EM GERAL								
17.14.1	-	CANAleta COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	20,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 63,60	R\$ 32,00	R\$ 95,60
17.15		FALTA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
17.15.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
17.15.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
17.16		TROCAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT20								
17.16.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
18		CMEI PLANALTO								R\$ 6.753,35
18.1		AFIXAR SUPORTE DE PAPEL TOALHA NO FRALDÁRIO								
18.1.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
18.1.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
18.1.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
18.2		CONSERTAR/REPOR PORTA DOS BOX SANITÁRIOS QUE ESTÃO QUEBRADOS OU FALTANDO (SANITÁRIO MASCULINO)								
18.2.1	-	TROCA DE PORTA DO BOX	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	R\$ 130,00
18.3		COLOCAR TAMPAS NOS DISPOSITIVOS DE DESCARGA / CONSERTAR VAZAMENTOS NOS BANHEIROS								
18.3.1	-	REVISÃO HIDRÁULICA	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
18.4		REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA QUE ESTÁ COM VAZAMENTO (CUBA DE PANEAS)								
18.4.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
18.4.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38
18.5		TROCAR RALO QUEBRADO DA COZINHA								
18.5.1	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30
18.5.2	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 13,86	R\$ 12,90	R\$ 26,76	R\$ 13,86	R\$ 12,90	R\$ 26,76
18.6		COLOCAR TELA MILIMETRADA NAS JANELAS E PORTAS								
18.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	4,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 355,00	R\$ 152,12	R\$ 507,12
18.7		COLOCAR DISPOSITIVO DE RETORNO AUTOMÁTICO NAS PORTAS								
18.7.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
18.8		SUBSTITUIR PORTA ENFERRUJADA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
18.8.1	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00	R\$ 2,96	R\$ 7,44	R\$ 10,40	R\$ 11,84	R\$ 29,76	R\$ 41,60
18.8.2	72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	2,00	R\$ 14,21	R\$ 30,92	R\$ 45,13	R\$ 28,42	R\$ 61,84	R\$ 90,26
18.8.3	84853	PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADO OU COM ADICAO DE COBRE, DE ABRIR, COM TRAVESSAS PARA VIDROS 87X210CM, EXCLUINDO VIDROS	UN	4,00	R\$ 456,92	R\$ 85,52	R\$ 542,44	R\$ 1.827,68	R\$ 342,08	R\$ 2.169,76
18.9		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
18.9.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
18.9.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
18.9.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
18.9.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
18.10		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
18.10.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
18.11		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
18.11.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
18.12		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÕES NA CENTRAL DE GLP (INFLAMAVEL E PROIBIDO FUMAR) CONFORME AS NORMAS								
18.12.1	-	PLACA "PERIOGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
18.12.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
18.13		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
18.13.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
18.13.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
19		CMEI GRALHA AZUL								R\$ 86.573,19
19.1		REVER LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP								
19.1.1	-	TUBULAÇÃO DE GÁS EM FERRO GALVANIZADO 1", INCLUINDO CONEXÕES, CANTONEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO AÉREA + PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO	M	15,00	R\$ 21,55	R\$ 11,28	R\$ 32,83	R\$ 323,25	R\$ 169,20	R\$ 492,45
19.1.2	-	CENTRAL DE G.L.P. PARA 04 CILINDROS COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES COM DIÂMETRO DE 1/2", CILINDROS, VÁLVULAS, MANÔMETRO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO DE DOIS FOGÕES A GÁS.	UN	1,00	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46
19.2		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
19.2.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
19.3		TELHADO								
19.3.1	72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	600,00	R\$ 2,96	R\$ 5,35	R\$ 8,31	R\$ 1.776,00	R\$ 3.210,00	R\$ 4.986,00
19.3.2	73931/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EMPAREDE	M2	300,00	R\$ 67,30	R\$ 26,41	R\$ 93,71	R\$ 20.190,00	R\$ 7.923,00	R\$ 28.113,00
19.3.3	84005	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS	M2	300,00	R\$ 23,54	R\$ 9,52	R\$ 33,06	R\$ 7.062,00	R\$ 2.856,00	R\$ 9.918,00
19.3.4	73938/3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	600,00	R\$ 26,16	R\$ 17,22	R\$ 43,38	R\$ 15.696,00	R\$ 10.332,00	R\$ 26.028,00
19.3.5	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	140,00	R\$ 26,20	R\$ 6,80	R\$ 33,00	R\$ 3.668,00	R\$ 952,00	R\$ 4.620,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
19.3.6	-	REVISÃO ELÉTRICA	VB	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ 650,00	R\$ 1.650,00
20		CMEI VILA ANGÉLICA								R\$ 17.717,37
20.1		PROVIDENCIAR PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS PRÓXIMA AOS TROCADORES								
20.1.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	R\$ 117,00	R\$ 16,33	R\$ 133,33	R\$ 234,00	R\$ 32,66	R\$ 266,66
20.1.2	-	PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
20.2		PROVIDENCIAR CUBA ADEQUADA PARA O BANHO DE EMERGÊNCIA PRÓXIMA AO TROCADOR (É UM TANQUE)								
20.2.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
20.2.2	-	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANHEIRA EM FIBRA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59	R\$ 350,87	R\$ 40,72	R\$ 391,59
20.2.3	-	BANHEIRA EM FIBRA COM ALÇAS MEDINDO 62X79CM COMPLETA INSTALADA COM TODOS OS COMPONENTES DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUSIVE COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31	R\$ 1.000,00	R\$ 697,31	R\$ 1.697,31
20.3		REALIZAR MANUTENÇÃO OU PROVIDENCIAR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO								
20.3.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
20.3.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
20.4		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉS, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉS DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
20.4.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 664,53	R\$ 255,18	R\$ 919,71

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
20.4.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 188,49	R\$ 23,73	R\$ 212,22
20.5		REPOR TAMPA DO VASO DO PRÉ I E CANOPLA DO BANHEIRO EXTERNO								
20.5.1	-	COLOCAÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	1,00	R\$ 39,48	R\$ 1,91	R\$ 41,39	R\$ 39,48	R\$ 1,91	R\$ 41,39
20.5.2	86917	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 14,02	R\$ 1,84	R\$ 15,86	R\$ 56,08	R\$ 7,36	R\$ 63,44
20.6		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA/ RETIRAR VENTILADOR DE TETO								
20.6.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
20.6.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
20.6.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
20.6.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
20.7		PROVIDENCIAR FECHAMENTO DO PASSA PRATOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
20.7.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,00	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 444,00	R\$ 428,10	R\$ 872,10
20.7.2	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	30,00	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 102,30	R\$ 48,00	R\$ 150,30
20.7.3	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	30,00	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 453,90	R\$ 442,50	R\$ 896,40
20.7.4	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	30,00	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 192,00	R\$ 366,60	R\$ 558,60
20.7.5	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	4,80	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 55,78	R\$ 25,73	R\$ 81,51
20.7.6	74067/2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,20	R\$ 776,93	R\$ 44,30	R\$ 821,23	R\$ 932,32	R\$ 53,16	R\$ 985,48

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
20.7.7	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
20.7.8	73910/6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 463,96	R\$ 89,80	R\$ 553,76	R\$ 463,96	R\$ 89,80	R\$ 553,76
20.7.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 88,80	R\$ 21,90	R\$ 110,70
20.7.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 249,00	R\$ 106,50	R\$ 355,50
20.7.11	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
20.7.12	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
20.8		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NA COZINHA (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
20.8.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
20.9		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PISO ONDE ESTIVER DESGASTADO OU CEDENDO (BERÇÁRIO II)								
20.9.1	73801/1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	30,00	R\$ 8,88	R\$ 16,04	R\$ 24,92	R\$ 266,40	R\$ 481,20	R\$ 747,60
20.9.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	30,00	R\$ 1,96	R\$ 3,53	R\$ 5,49	R\$ 58,80	R\$ 105,90	R\$ 164,70
20.9.3	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	1,50	R\$ 73,57	R\$ 21,38	R\$ 94,95	R\$ 110,36	R\$ 32,07	R\$ 142,43
20.9.4	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,50	R\$ 262,22	R\$ 158,47	R\$ 420,69	R\$ 393,33	R\$ 237,71	R\$ 631,04
20.9.5	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	30,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 2.028,60	R\$ 131,40	R\$ 2.160,00
20.10		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E CASINHA DE BONECAS								
20.10.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
20.10.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	6,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 85,20	R\$ 153,96	R\$ 239,16
20.10.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	6,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 775,68	R\$ 135,48	R\$ 911,16
20.10.4	-	MANUTENÇÃO EM CASINHA DE BONECAS	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
20.11		REMOVER INSERVÍVEIS DA ÁREA EXTERNA								
20.11.1	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	T/KM	60,00	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,94	R\$ 46,20	R\$ 10,20	R\$ 56,40
21		CMEI CAPINZAL								R\$ 25.918,17
21.1		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNAIS E PRÉS, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉS DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
21.1.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 664,53	R\$ 255,18	R\$ 919,71
21.1.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 188,49	R\$ 23,73	R\$ 212,22
21.2		PROVIDENCIAR CHUVEIRO PARA O CASO DE NECESSIDADE DE BANHO DE EMERGÊNCIA								
21.2.1	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22	R\$ 50,22	R\$ 10,00	R\$ 60,22
21.3		ADEQUAR NÚMERO DE BANHEIROS PARA FUNCIONÁRIOS								
21.3.1	74254/2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,48	R\$ 6,23	R\$ 2,64	R\$ 8,87	R\$ 59,06	R\$ 25,03	R\$ 84,09
21.3.2	73942/2	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2,56	R\$ 6,08	R\$ 2,58	R\$ 8,66	R\$ 15,56	R\$ 6,60	R\$ 22,16
21.3.3	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,58	R\$ 360,00	R\$ 156,56	R\$ 516,56	R\$ 208,80	R\$ 90,80	R\$ 299,60

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.3.4	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	6,00	R\$ 34,94	R\$ 30,64	R\$ 65,58	R\$ 209,64	R\$ 183,84	R\$ 393,48
21.3.5	74074/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	6,00	R\$ 53,14	R\$ 23,29	R\$ 76,43	R\$ 318,84	R\$ 139,74	R\$ 458,58
21.3.6	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	9,60	R\$ 30,83	R\$ 19,91	R\$ 50,74	R\$ 295,97	R\$ 191,14	R\$ 487,11
21.3.7	76448/2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,50	R\$ 24,83	R\$ 26,20	R\$ 51,03	R\$ 37,25	R\$ 39,30	R\$ 76,55
21.3.8	87071	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06	M2	1,50	R\$ 19,43	R\$ 8,38	R\$ 27,81	R\$ 29,15	R\$ 12,57	R\$ 41,72
21.3.9	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,68	R\$ 29,60	R\$ 28,54	R\$ 58,14	R\$ 464,13	R\$ 447,51	R\$ 911,64
21.3.10	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	31,36	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 106,94	R\$ 50,18	R\$ 157,12
21.3.11	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	31,36	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 474,48	R\$ 462,56	R\$ 937,04
21.3.12	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	31,36	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 200,70	R\$ 383,22	R\$ 583,92
21.3.13	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	4,00	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 46,48	R\$ 21,44	R\$ 67,92
21.3.14	68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	0,36	R\$ 622,42	R\$ 29,52	R\$ 651,94	R\$ 224,07	R\$ 10,63	R\$ 234,70
21.3.15	73910/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53	R\$ 456,37	R\$ 88,16	R\$ 544,53

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.3.16	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,50	R\$ 25,85	R\$ 11,56	R\$ 37,41	R\$ 38,78	R\$ 17,34	R\$ 56,12
21.3.17	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 36,92	R\$ 12,00	R\$ 48,92	R\$ 441,19	R\$ 143,40	R\$ 584,59
21.3.18	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 35,37	R\$ 8,72	R\$ 44,09
21.3.19	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,95	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 99,19	R\$ 42,42	R\$ 141,61
21.3.20	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	R\$ 144,85	R\$ 29,12	R\$ 173,97	R\$ 144,85	R\$ 29,12	R\$ 173,97
21.3.21	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 172,19	R\$ 54,34	R\$ 226,53	R\$ 172,19	R\$ 54,34	R\$ 226,53
21.3.22	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	R\$ 2,83	R\$ 3,20	R\$ 6,03	R\$ 28,30	R\$ 32,00	R\$ 60,30
21.3.23	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,50	R\$ 2,27	R\$ 1,33	R\$ 3,60	R\$ 73,78	R\$ 43,23	R\$ 117,01
21.3.24	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84	R\$ 3,83	R\$ 4,01	R\$ 7,84
21.3.25	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26
21.3.26	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06	R\$ 16,20	R\$ 9,86	R\$ 26,06
21.3.27	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73
21.3.28	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46	R\$ 16,12	R\$ 13,34	R\$ 29,46
21.3.29	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPACTA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10	R\$ 4,70	R\$ 0,40	R\$ 5,10
21.3.30	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 15,84	R\$ 29,84	R\$ 28,00	R\$ 31,68	R\$ 59,68
21.3.31	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15	R\$ 20,34	R\$ 19,81	R\$ 40,15

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.3.32	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 29,76	R\$ 28,79	R\$ 58,55	R\$ 178,56	R\$ 172,74	R\$ 351,30
21.3.33	75030/1	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	R\$ 10,67	R\$ 10,57	R\$ 21,24	R\$ 64,02	R\$ 63,42	R\$ 127,44
21.3.34	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06	R\$ 111,24	R\$ 62,82	R\$ 174,06
21.3.35	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52
21.3.36	73931/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EMPAREDE	M2	8,65	R\$ 67,30	R\$ 26,41	R\$ 93,71	R\$ 582,15	R\$ 228,45	R\$ 810,60
21.3.37	84005	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS	M2	7,70	R\$ 23,54	R\$ 9,52	R\$ 33,06	R\$ 181,26	R\$ 73,30	R\$ 254,56
21.3.38	73938/3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDOMADEIRAMENTO	M2	7,70	R\$ 26,16	R\$ 17,22	R\$ 43,38	R\$ 201,43	R\$ 132,59	R\$ 334,02
21.3.39	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	1,50	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 47,67	R\$ 23,76	R\$ 71,43
21.3.40	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	2,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 26,84	R\$ 6,22	R\$ 33,06
21.4		ADEQUAR DIVISÓRIAS (SÃO ANEXADAS DIRETAMENTE NO CHÃO E ESTÃO ENFERRUJADAS NA BASE)								
21.4.1	72223	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	12,00	R\$ 4,73	R\$ 11,90	R\$ 16,63	R\$ 56,76	R\$ 142,80	R\$ 199,56
21.4.2	-	TROCA DE PERFIL METALICO TIPO "U" DAS DIVISÓRIAS	M	6,00	R\$ 9,00	R\$ 20,46	R\$ 29,46	R\$ 54,00	R\$ 122,76	R\$ 176,76
21.4.3	72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	12,00	R\$ 5,42	R\$ 10,22	R\$ 15,64	R\$ 65,04	R\$ 122,64	R\$ 187,68
21.5		PROVIDENCIAR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
21.5.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
21.5.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.5.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
21.6		PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO GERAL DO PISO								
21.6.1	72241	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	20,00	R\$ 10,66	R\$ 21,76	R\$ 32,42	R\$ 213,20	R\$ 435,20	R\$ 648,40
21.6.2	-	RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, DESCONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	20,00	R\$ 128,02	R\$ 38,36	R\$ 166,38	R\$ 2.560,40	R\$ 767,20	R\$ 3.327,60
21.7		PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DA JANELA DA SALA DO PRÉ II								
21.7.1	-	MANUTENÇÃO DE JANELA	VB	1,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00
21.8		PROVIDENCIAR COBERTURA PARA O TANQUE ANEXO À COZINHA / PROVIDENCIAR ACESSO COBERTO À LAVANDERIA								
21.8.1	-	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	25,00	R\$ 106,02	R\$ 21,20	R\$ 127,22	R\$ 2.650,50	R\$ 530,00	R\$ 3.180,50
21.9		PROVIDENCIAR PISO ADEQUADO PARA A ENTRADA DA ESCOLA								
21.9.1	73892/2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	12,00	R\$ 25,38	R\$ 12,65	R\$ 38,03	R\$ 304,56	R\$ 151,80	R\$ 456,36
21.9.2	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,60	R\$ 73,57	R\$ 21,38	R\$ 94,95	R\$ 44,14	R\$ 12,83	R\$ 56,97
21.10		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NA PORTA DA COZINHA								
21.10.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
21.11		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
21.11.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	4,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 355,00	R\$ 152,12	R\$ 507,12
21.12		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE								
21.12.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
21.12.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
21.12.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.12.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
21.13		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
21.13.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
21.14		PROVIDENCIAR PORTA PARA A DESPENSA								
21.14.1	73910/6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 463,96	R\$ 89,80	R\$ 553,76	R\$ 463,96	R\$ 89,80	R\$ 553,76
21.15		PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DAS PRATELEIRAS (PINTURA) DA DESPENSA E DO SIFÃO (VAZAMENTO)								
21.15.1	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	10,00	R\$ 15,07	R\$ 9,78	R\$ 24,85	R\$ 150,70	R\$ 97,80	R\$ 248,50
21.15.2	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00		R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
21.15.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38
21.16		SUBSTITUIR MANGUEIRA DO GÁS DO FOGÃO (COM FERRUGEM)								
21.16.1	-	MANGUEIRA DO GÁS COM REGULADOR	UN	1,00	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96
21.17		ADEQUAR VENTILAÇÃO DO REFEITÓRIO (PROVIDENCIAR JANELA)								
21.17.1	84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	1,20	R\$ 788,17	R\$ 68,77	R\$ 856,94	R\$ 945,80	R\$ 82,52	R\$ 1.028,32
21.17.2	72223	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	3,60	R\$ 4,73	R\$ 11,90	R\$ 16,63	R\$ 17,03	R\$ 42,84	R\$ 59,87
21.17.3	72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	3,60	R\$ 5,42	R\$ 10,22	R\$ 15,64	R\$ 19,51	R\$ 36,79	R\$ 56,30

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
21.18		ADEQUAR PISO E FORRO DO TETO – DEVEM SER LISOS E LAVÁVEIS								
21.18.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 25,85	R\$ 11,56	R\$ 37,41	R\$ 517,00	R\$ 231,20	R\$ 748,20
21.18.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	18,00	R\$ 3,74	R\$ 1,30	R\$ 5,04	R\$ 67,32	R\$ 23,40	R\$ 90,72
21.18.3	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	20,00	R\$ 4,15	R\$ 8,33	R\$ 12,48	R\$ 83,00	R\$ 166,60	R\$ 249,60
21.18.4	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	20,00	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 635,60	R\$ 316,80	R\$ 952,40
21.18.5	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	6,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 80,52	R\$ 18,66	R\$ 99,18
21.19		PROVIDENCIAR PINTURA DAS PRATELEIRAS DE MADEIRA BRUTA PARA GUARDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA								
21.19.1	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	10,00	R\$ 15,07	R\$ 9,78	R\$ 24,85	R\$ 150,70	R\$ 97,80	R\$ 248,50
21.20		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRA DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR) CONFORME AS NORMAS								
21.20.1	-	PLACA “PERIGO INFLAMÁVEL” PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
21.20.2	-	PLACA “PROIBIDO FUMAR” PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
21.21		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
21.21.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
21.22		PLACAS ROTA DE FUGA								
21.22.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	8,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 135,20	R\$ 34,48	R\$ 169,68
22		CMEI TORRES								R\$ 12.011,16
22.1		CONSTRUIR CENTRAL DE GLP DE ACORDO COM AS NORMAS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
22.1.1	-	TUBULAÇÃO DE GÁS EM FERRO GALVANIZADO 1", INCLUINDO CONEXÕES, CANTONEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO AÉREA + PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO	M	10,00	R\$ 21,55	R\$ 11,28	R\$ 32,83	R\$ 215,50	R\$ 112,80	R\$ 328,30
22.1.2	-	CENTRAL DE G.L.P. PARA 04 CILINDROS COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES COM DIÂMETRO DE 1/2", CILINDROS, VÁLVULAS, MANÔMETRO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO DE DOIS FOGÕES A GÁS.	UN	1,00	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46	R\$ 8.435,52	R\$ 1.979,94	R\$ 10.415,46
22.2		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRAL DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR), CONFORME AS NORMAS								
22.2.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
22.2.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
22.3		INSTALAR ILUMINAÇÃO D EMERGÊNCIA CONFORME NORMAS								
22.3.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
22.3.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 295,20	R\$ 171,84	R\$ 467,04
23		CMEI CENTRO								R\$ 6.701,07
23.1		CONsertar CHUVEIRINHO PARA O CASO DE BANHO DE EMERGÊNCIA NO BERÇÁRIO I								
23.1.1	-	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86	R\$ 308,86	R\$ 10,00	R\$ 318,86
23.2		RETIRAR TATAME E FECHAR ADEQUADAMENTE RALO DO BERÇÁRIO I								
23.2.1	85409	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	20,00	R\$ 2,38	R\$ 4,50	R\$ 6,88	R\$ 47,60	R\$ 90,00	R\$ 137,60
23.2.2	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1,00	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30	R\$ 4,73	R\$ 10,57	R\$ 15,30

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
23.3		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
23.3.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
23.3.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
23.3.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
23.4		REPOR TAMPOS DOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS MASCULINOS								
23.4.1	-	COLOCAÇÃO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	4,00	R\$ 39,48	R\$ 1,91	R\$ 41,39	R\$ 157,92	R\$ 7,64	R\$ 165,56
23.5		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA								
23.5.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
23.6		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA E DESPensa								
23.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90
23.7		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR								
23.7.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
23.7.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
23.7.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
23.7.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
23.8		PROVIDENCIAR TORNEIRA DE ÁGUA QUENTE								
23.8.1	-	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48	R\$ 107,88	R\$ 13,60	R\$ 121,48
23.9		CONsertar vazamento de água no sifão e do gás de fogão (FORTE CHEIRO DE GÁS NO LOCAL)								
23.9.1	-	RETIRADA DO SIFÃO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
23.9.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38	R\$ 13,84	R\$ 1,54	R\$ 15,38
23.9.3	-	MANGUEIRA DO GÁS COM REGULADOR	UN	1,00	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96
23.10		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
23.10.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 401,76	R\$ 71,12	R\$ 472,88
23.11		CORRIGIR INFILTRAÇÃO DAS PAREDES E TETO (MOFO)								
23.11.1	-	REVISÃO DE TELHADOS COM TROCA DE TELHAS SE NECESSÁRIO	VB	1,00	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
23.11.2	84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	20,00	R\$ 3,54	R\$ 4,27	R\$ 7,81	R\$ 70,80	R\$ 85,40	R\$ 156,20
23.11.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 59,20	R\$ 14,60	R\$ 73,80
23.11.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 166,00	R\$ 71,00	R\$ 237,00
23.12		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE								
23.12.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00
23.12.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
23.12.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
23.12.4	-	PINTURA PARA BRINQUEDOS DO PARQUINHO	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
24		CMEI ESTAÇÃO								R\$ 12.168,82
24.1		REALIZAR MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO								
24.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
24.1.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
24.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
24.1.4	-	PINTURA PARA BRINQUEDOS DO PARQUINHO	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
24.2		REALIZAR MANUTENÇÃO DO TETO E PAREDES EM GERAL, ONDE HOUVER INFILTRAÇÃO								
24.2.1	-	REVISÃO DE TELHADOS COM TROCA DE TELHAS SE NECESSÁRIO	VB	1,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00
24.2.2	84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	50,00	R\$ 3,54	R\$ 4,27	R\$ 7,81	R\$ 177,00	R\$ 213,50	R\$ 390,50
24.2.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 148,00	R\$ 36,50	R\$ 184,50
24.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 415,00	R\$ 177,50	R\$ 592,50
24.3		PROVIDENCIAR/SUBSTITUIR SUportes PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
24.3.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 213,00	R\$ 35,70	R\$ 248,70
24.3.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	12,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 224,40	R\$ 71,40	R\$ 295,80
24.3.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 267,06	R\$ 66,06	R\$ 333,12
24.4		CONsertar VASOS SANITÁRIOS ESTRAGADOS								
24.4.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	5,00	R\$ 5,93	R\$ 12,90	R\$ 18,83	R\$ 29,65	R\$ 64,50	R\$ 94,15
24.4.2	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 172,19	R\$ 54,34	R\$ 226,53	R\$ 860,95	R\$ 271,70	R\$ 1.132,65
24.5		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA								
24.5.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
24.6		PROVIDENCIAR TELAS PARA AS JANELAS DA COZINHA, DESPENSA E LACTARIO								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
24.6.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	7,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 621,25	R\$ 266,21	R\$ 887,46
24.7		MANter PASSA PRATOS FECHADO DURANTE A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS								
24.7.1	74067/4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	1,00	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22	R\$ 816,92	R\$ 44,30	R\$ 861,22
24.8		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA E RETIRAR VENTILADOR								
24.8.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
24.8.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
24.8.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
24.8.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
24.9		REALIZAR MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA COZINHA DOS FUNCIONÁRIOS								
24.9.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	3,00	R\$ 5,92	R\$ 10,69	R\$ 16,61	R\$ 17,76	R\$ 32,07	R\$ 49,83
24.9.2	74067/1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUASFIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,00	R\$ 615,54	R\$ 44,30	R\$ 659,84	R\$ 1.846,62	R\$ 132,90	R\$ 1.979,52
24.10		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
24.10.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
24.11		PROVIDENCIAR COBERTURA PARA O TANQUE EXTERNO A LAVANDERIA								
24.11.1	-	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 106,02	R\$ 21,20	R\$ 127,22	R\$ 636,12	R\$ 127,20	R\$ 763,32

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
25		CMEI CACHOEIRA								R\$ 5.913,49
25.1		PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E DA CASINHA								
25.1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	50,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 74,00	R\$ 134,00	R\$ 208,00
25.1.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	10,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 142,00	R\$ 256,60	R\$ 398,60
25.1.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	10,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 1.292,80	R\$ 225,80	R\$ 1.518,60
25.1.4	-	MANUTENÇÃO CASINHA DE BONECAS	VB	1,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
25.2		CONsertar canoPlas e Vasos sanitários estragados								
25.2.1	-	REVISÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	VB	1,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 350,00
25.3		PROVIDENCIAR MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO NAS PORTAS DA COZINHA								
25.3.1	-	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	1,00	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83	R\$ 155,88	R\$ 12,95	R\$ 168,83
25.4		PROVIDENCIAR TELAS MILIMÉTRICAS NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA								
25.4.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	6,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 532,50	R\$ 228,18	R\$ 760,68
25.5		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE								
25.5.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
25.5.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
25.5.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83
25.5.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
25.6		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
25.6.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 602,64	R\$ 106,68	R\$ 709,32
25.7		REALIZAR MANUTENÇÃO DA PAREDE (AZULEJO FALTANDO)								
25.7.1	73896/1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	2,00	R\$ 17,76	R\$ 36,60	R\$ 54,36	R\$ 35,52	R\$ 73,20	R\$ 108,72
25.7.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,00	R\$ 37,94	R\$ 13,93	R\$ 51,87	R\$ 75,88	R\$ 27,86	R\$ 103,74
25.8		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
25.8.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
25.8.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 221,40	R\$ 128,88	R\$ 350,28
26		CMEI AURORA								R\$ 21.370,62
26.1		ADEQUAR ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PARA CARRINHOS DE BEBÊ								
26.1.1	-	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	R\$ 324,00	R\$ 180,44	R\$ 504,44	R\$ 648,00	R\$ 360,88	R\$ 1.008,88
26.2		REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL DO PISO DESGASTADO								
26.2.1	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	50,00	R\$ 1,96	R\$ 3,66	R\$ 5,62	R\$ 98,00	R\$ 183,00	R\$ 281,00
26.2.2	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	50,00	R\$ 67,62	R\$ 4,38	R\$ 72,00	R\$ 3.381,00	R\$ 219,00	R\$ 3.600,00
26.3		ADEQUAR VENTILAÇÃO DA COZINHA, FRALDÁRIO, SALAS E BANHEIRO COM JANELAS QUE ABREM PARA ÁREAS INTERNAS OU ESTÃO VEDADAS POR MATERIAIS ARMAZENADOS								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
26.3.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,60	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 19,52	R\$ 36,61	R\$ 56,13
26.3.2	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	10,20	R\$ 11,62	R\$ 5,36	R\$ 16,98	R\$ 118,52	R\$ 54,67	R\$ 173,19
26.3.3	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,50	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 12,78	R\$ 6,83	R\$ 19,61
26.3.4	74067/1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUASFIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,60	R\$ 615,54	R\$ 44,30	R\$ 659,84	R\$ 2.215,94	R\$ 159,48	R\$ 2.375,42
26.4		REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARQUINHO								
26.4.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	30,00	R\$ 1,48	R\$ 2,68	R\$ 4,16	R\$ 44,40	R\$ 80,40	R\$ 124,80
26.4.2	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	6,00	R\$ 14,20	R\$ 25,66	R\$ 39,86	R\$ 85,20	R\$ 153,96	R\$ 239,16
26.4.3	-	LASTRO DE AREIA FINA	M3	6,00	R\$ 129,28	R\$ 22,58	R\$ 151,86	R\$ 775,68	R\$ 135,48	R\$ 911,16
26.5		PROVIDENCIAR CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
26.5.1	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 30,25	R\$ 26,66	R\$ 56,91	R\$ 30,25	R\$ 26,66	R\$ 56,91
26.5.2	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 10,38	R\$ 1,88	R\$ 12,26	R\$ 31,14	R\$ 5,64	R\$ 36,78
26.5.3	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 16,91	R\$ 1,88	R\$ 18,79	R\$ 33,82	R\$ 3,76	R\$ 37,58
26.6		BERCÁRIOS I E II DEVEM FICAR EM AMBIENTES SEPARADOS								
26.6.1	73909/1	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	12,50	R\$ 104,12	R\$ 104,83	R\$ 208,95	R\$ 1.301,50	R\$ 1.310,38	R\$ 2.611,88
26.6.2	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81	R\$ 481,38	R\$ 91,43	R\$ 572,81
26.7		INSTALAR PROTEÇÃO NAS TOMADAS QUE ESTÃO ABAIXO DE 1,20 M. DO PISO								

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
26.7.1	72335	ESPELHO CEGO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R\$ 2,57	R\$ 1,16	R\$ 3,73	R\$ 38,55	R\$ 17,40	R\$ 55,95
26.7.2	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	R\$ 1,91	R\$ 1,30	R\$ 3,21	R\$ 57,30	R\$ 39,00	R\$ 96,30
26.7.3	-	TOMADA DE 2P+T SISTEMA X 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 17,59	R\$ 5,33	R\$ 22,92	R\$ 87,95	R\$ 26,65	R\$ 114,60
26.7.4	-	CANALETA COM ADESIVO 20X12MM BRANCA	M	10,00	R\$ 3,18	R\$ 1,60	R\$ 4,78	R\$ 31,80	R\$ 16,00	R\$ 47,80
26.8		PROVIDENCIAR SUPORTES PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO E MANTER ABASTECIDOS EM TODOS OS BANHEIROS (RETIRAR TOALHAS DE PANO)								
26.8.1	-	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 5,95	R\$ 41,45	R\$ 142,00	R\$ 23,80	R\$ 165,80
26.8.2	-	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,00	R\$ 18,70	R\$ 5,95	R\$ 24,65	R\$ 187,00	R\$ 59,50	R\$ 246,50
26.8.3	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 44,51	R\$ 11,01	R\$ 55,52	R\$ 178,04	R\$ 44,04	R\$ 222,08
26.9		ADEQUAR NÚMERO DE VASOS SANITÁRIOS ADAPTADOS E LAVATÓRIOS (01 VASO E 01 LAVATÓRIO PARA CADA 15 CRIANÇAS DOS MATERNALIS E PRÉS, SENDO NO MÍNIMO 02 DE CADA). PARA OS PRÉS DEVEM SER SEPARADOS POR SEXO E TODOS DEVEM POSSUIR PORTA SEM TRANCA								
26.9.1	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 221,51	R\$ 85,06	R\$ 306,57	R\$ 664,53	R\$ 255,18	R\$ 919,71
26.9.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00	R\$ 62,83	R\$ 7,91	R\$ 70,74	R\$ 188,49	R\$ 23,73	R\$ 212,22
26.10		PROVIDENCIAR SISTEMA DE EXAUSTÃO EFICIENTE NA COZINHA								
26.10.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	R\$ 32,54	R\$ 61,01	R\$ 93,55	R\$ 4,88	R\$ 9,15	R\$ 14,03
26.10.2	-	REQUADRO EM ALVENARIA	M2	1,25	R\$ 8,52	R\$ 4,55	R\$ 13,07	R\$ 10,65	R\$ 5,69	R\$ 16,34
26.10.3	-	SISTEMA DE EXAUSTAO COM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83	R\$ 256,80	R\$ 65,03	R\$ 321,83

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
26.10.4	-	TRABALHO EXTRA	UN	1,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00
26.11		CONsertar torneira elétrica								
26.11.1	-	TROCA DE TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05	R\$ 144,83	R\$ 6,22	R\$ 151,05
26.12		SUBSTITUIR CUBAS DA PIA (PEQUENAS) POR OUTRAS MAIORES								
26.12.1	-	RETIRADA DE CUBA	UN	2,00	R\$ 5,93	R\$ 12,90	R\$ 18,83	R\$ 11,86	R\$ 25,80	R\$ 37,66
26.12.2	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 121,66	R\$ 13,08	R\$ 134,74	R\$ 243,32	R\$ 26,16	R\$ 269,48
26.13		INSTALAR TELA MILIMÉTRICA NA JANELA DA DESPENSA								
26.13.1	-	TELA MOSQUITEIRA PARA PORTAS E JANELAS	M2	5,00	R\$ 88,75	R\$ 38,03	R\$ 126,78	R\$ 443,75	R\$ 190,15	R\$ 633,90
26.14		CORRIGIR RACHADURAS E UMIDADES NAS PAREDES DA DESPENSA								
26.14.1	73802/1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	15,00	R\$ 2,96	R\$ 5,35	R\$ 8,31	R\$ 44,40	R\$ 80,25	R\$ 124,65
26.14.2	73929/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO.	M2	15,00	R\$ 12,70	R\$ 15,88	R\$ 28,58	R\$ 190,50	R\$ 238,20	R\$ 428,70
26.14.3	87890	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM P	M2	15,00	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,01	R\$ 51,15	R\$ 24,00	R\$ 75,15
26.14.4	73397	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	15,00	R\$ 15,13	R\$ 14,75	R\$ 29,88	R\$ 226,95	R\$ 221,25	R\$ 448,20
26.14.5	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	15,00	R\$ 6,40	R\$ 12,22	R\$ 18,62	R\$ 96,00	R\$ 183,30	R\$ 279,30
26.14.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,00	R\$ 2,96	R\$ 0,73	R\$ 3,69	R\$ 44,40	R\$ 10,95	R\$ 55,35
26.14.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	R\$ 8,30	R\$ 3,55	R\$ 11,85	R\$ 124,50	R\$ 53,25	R\$ 177,75

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
26.15		AS LÂMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA QUEDAS E ESTILHAÇAMENTO NESTAS ÁREAS (PROTEÇÃO TODA FECHADA DE MATERIAL RESISTENTE PARA A LÂMPADA, QUE IMPEDE QUE A MESMA SEJA ATINGIDA POR QUALQUER OBJETO E SOFRA ESTILHAÇAMENTO)								
26.15.1	-	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM PROTEÇÃO EM ACRILIXO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, COM REATOR E LAMPADAS, 10,5CM LARG. 14,5CM ALT. 128,5CM COMPRIM. OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 100,44	R\$ 17,78	R\$ 118,22	R\$ 502,20	R\$ 88,90	R\$ 591,10
26.16		SUBSTITUIR O FORRO DE MADEIRA QUE APRESENTA INFILTRAÇÃO DE UMIDADE NO LOCAL ONDE AINDA NÃO FOI TROCADO								
26.16.1	85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	30,00	R\$ 13,02	R\$ 24,40	R\$ 37,42	R\$ 390,60	R\$ 732,00	R\$ 1.122,60
26.16.2	-	FORRO PVC 8 X 200 X 3000 MM BRANCO NEVE	M2	30,00	R\$ 31,78	R\$ 15,84	R\$ 47,62	R\$ 953,40	R\$ 475,20	R\$ 1.428,60
26.16.3	-	MEIA CANA 33 X 38 X 3000 MM BRANCO NEVE	UN	8,00	R\$ 13,42	R\$ 3,11	R\$ 16,53	R\$ 107,36	R\$ 24,88	R\$ 132,24
26.17		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
26.17.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52
26.17.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
27		CMEI CAMPINA DA BARRA								R\$ 348,33
27.1		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRAL DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR), CONFORME AS NORMAS								
27.1.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
27.1.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
27.2		INSTALAR ALARME CONFORME PROJETO								
27.2.1	-	DETECTOR DE FUMAÇA COM ALARME DIN 6915	UN	3,00	R\$ 79,90	R\$ 25,77	R\$ 105,67	R\$ 239,70	R\$ 77,31	R\$ 317,01

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
28		CMEI CALIFORNIA								R\$ 243,42
28.1		INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CENTRAL DE GLP (INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR), CONFORME AS NORMAS								
28.1.1	-	PLACA "PERIGO INFLAMÁVEL" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
28.1.2	-	PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA CENTRAL GLP	UN	1,00	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66	R\$ 11,35	R\$ 4,31	R\$ 15,66
28.2		PLACAS ROTA DE FUGA								
28.2.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINISCENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	10,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 169,00	R\$ 43,10	R\$ 212,10
29		CMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS								R\$ 291,90
29.1		NÃO TEM ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
29.1.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
30		CMEI TINGUIS								R\$ 1.236,08
31.1		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME AS NORMAS								
30.1.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 704,60	R\$ 64,44	R\$ 769,04
30.1.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LED BIVOLT	UN	8,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 295,20	R\$ 171,84	R\$ 467,04
31		CMEI GUAJUVIRA								R\$ 877,06
31.1		INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME NORMAS								
31.1.1	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SUPORTE, BLOCO AUTONOMO LED 2X55W 127/220V COM BATERIA, NO MINIMO 2000 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52	R\$ 352,30	R\$ 32,22	R\$ 384,52

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Total Unitário	Preço Total de Material		Total Item
					Material	Mão de obra		Material	Mão de obra	
31.1.2	-	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPOSTA DE 30 LEDS, BIVOLT COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS E 150 LUMENS (OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 21,48	R\$ 58,38	R\$ 184,50	R\$ 107,40	R\$ 291,90
31.2		PLACAS ROTA DE FUGA E SUBSTITUIR MANGUEIRA DO GÁS								
31.2.1	-	PLACA DE PVC FOTOLUMINICENTE AUTO ADESIVA (SAÍDA/ SETA) 20X40 CM	UN	8,00	R\$ 16,90	R\$ 4,31	R\$ 21,21	R\$ 135,20	R\$ 34,48	R\$ 169,68
31.2.2	-	MANGUEIRA DO GÁS COM REGULADOR	UN	1,00	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96	R\$ 29,70	R\$ 1,26	R\$ 30,96
TOTAL GERAL								R\$ 315.275,35	R\$ 111.437,49	R\$ 426.712,84

2. CONDIÇÕES

- a) A proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório;
- b) A proposta deverá conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto único e linear, diferente de zero, para todos os preços unitários constantes na Planilha Orçamentária (materiais e serviços), considerando mão de obra, fornecimento de material, e demais encargos. O percentual de desconto deverá ser apresentado com apenas duas casas decimais após a vírgula, desconsiderando-se a terceira casa, independente de arredondamentos;
- c) Com base no percentual de desconto, a empresa proponente deverá apresentar uma Tabela de Preços Definitiva, contendo cotação para todos os itens especificados na Tabela de Preços, devidamente assinada sob carimbo, pelo Responsável Legal e/ou um Responsável Técnico da empresa;
- d) Todo o equipamento, assim como o fornecimento do material necessário (conforme planilha de serviços) antes do início da execução dos serviços, deverão ser cuidadosamente examinados e aprovados pelo responsável técnico pela fiscalização, sem o que não é dada a autorização para seu início;
- e) As despesas com mão de obra, equipamentos, materiais, operação, combustíveis, lubrificação, traslado e alimentação dos funcionários, abastecimento, transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que nos valores apresentados deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguro de vida e de acidentes de trabalho, bem como impostos e taxas;
- f) A CONTRATADA deverá manter sempre contato com o engenheiro responsável pela fiscalização, para eliminar quaisquer dúvidas ou alterações no transcurso da execução da obra. Na ocorrência de irregularidades de qualquer natureza deverá comunicar por escrito e através do "Diário de Ocorrências" ou de Obras, tão logo o fato seja percebido para que a fiscalização possa tomar as providências devidas;
- g) A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, o cronograma físico da obra executada e em execução, bem como apresentar o "Diário de Ocorrências" quando solicitado, nele devendo ser anotados: as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, as falhas de terceiros não sujeitos à sua ingerência, as consultas à fiscalização, a data de conclusão de cada etapa caracterizada, de acordo com a ordem de serviço expedida ou cronograma aprovado pela Prefeitura; os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; as respostas às interpretações da fiscalização; a eventual escassez de material que resulte em dificuldades para execução da obra; outros fatos que, a juízo da CONTRATADA devem ser objeto de registro;
- h) Deverá de acordo com a legislação em vigor, inscrever a obra junto ao INSS e, por ocasião dos pedidos de pagamento, apresentar a folha de pagamento, guias de recolhimento do INSS e FGTS, específicas da obra e dos trabalhadores ali empregados;
- i) As despesas com EPI's, ferramentas manuais, andaimes e demais materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- j) As medições serão realizadas pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com os serviços prestados devidamente atestados, conforme preços unitários da tabela de serviços;

- k) Os serviços objeto do contrato será recebido provisoriamente por 30 dias úteis, contados da data de entrega, pelo engenheiro responsável técnico pela fiscalização do contrato.
- l) Após o prazo de recebimento provisório, se nada for comunicado, será emitido o TERMO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO, não afastando, contudo, a responsabilidade da contratada em refazer os serviços, caso venham a ser detectadas irregularidades na execução.
- m) O prazo de garantia para todos os serviços executados e materiais utilizados pela CONTRATADA é de 12 meses a partir da emissão do TERMO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO;
- n) A devolução da garantia contratual se dará somente quando a vencedora apresentar a CND do INSS relativo a obra;
- o) O TERMO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO e ATESTADO DE EXECUÇÃO, somente será fornecido se a empresa apresentar CND da obra;