

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: MULTSERV LTDA - ME.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de 04 módulos com 18 gavetas de túmulos no Cemitério Municipal Independência, incluindo fornecimento de material e disponibilização de mão-de-obra e equipamentos, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, conforme condições estabelecidas no Anexo II da Tomada de Preços nº 036/2012, Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2013 e Processo de Dispensa de Licitação nº 13330/2012.

| Cod. | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. |
|--------------|--|----------------|-----------|
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 1.1 | Raspagem e limpeza de terreno com capina e/ou corte de capoeira fina, incluindo retirada | m ² | 24,85 |
| 1.2 | Locação de obra | m ² | 15,25 |
| 2. | MOVIMENTO DE TERRAS E SERVIÇOS CORRELATOS | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO, LASTRO, ATERRO E REATERRO | | |
| 2.1.1 | Escavação manual de terra p/ valas até 2m com regularização de fundo | m ³ | 0,28 |
| 2.1.2 | Reaterro com solo de primeira categoria apiloado manualmente em camadas de 20cm | m ³ | 1,44 |
| 2.1.3 | Lastro de brita apiloado manualmente | m ³ | 0,32 |
| 3. | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | Estaca tipo broca diâmetro 20cm concreto fck 13.5MPa com esperas | m | 8,4 |
| 4. | INFRA ESTRUTURA | | |
| 4.1 | FORMAS INFRA ESTRUTURA | | |
| 4.2 | Formas em madeira de pinus para fundação – montada (5x) | m ² | 11,36 |
| 5. | ARMADURAS – INFRA ESTRUTURADAS | | |
| 5.1 | Aço CA-50 dobrado e montado | kg | 63,2 |
| 6. | Concreto Estrutural (1:2:5:4) fck 13.5 MPa, misturando manualmente e lançado | m ³ | 0,8 |
| 6.1 | SUPER ESTRUTURAS | | |
| 6.1.2 | FORMAS SUPER ESTRUTURADAS | | |
| 6.1.3 | Forma de madeira em chapas compensadas resinadas 12 mm c/ escoramento (Reap. 1x) | m ² | 3,1 |
| 7. | ARMADURA – SUPERESTRUTURA | | |
| 7.1 | Aço CA-50 dobrado e montado | kg | 16,76 |
| 8. | LAJES, PAREDES E DIVISÓRIAS | | |
| 8.1 | LAJES | | |
| 8.1.2 | Laje pré-mold p/forro – treliçada – tijolo cerâmico, com escoramento, e=8cm, capa 4cm, SC=100kg/m ² - vao ate 5,00m | m ² | 48,6 |
| 9. | PAREDES | | |
| 9.1 | Alvenaria com Tijolo 6 furos e = 1/2 vez, assentes c/argamassa mista 1:4:12 | m ² | 42.32 |
| 10. | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | | |
| 10.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (1:3) | m ² | 84,7 |
| 10.2 | Emboço parede externa, argamassa mista, e=20mm | m ² | 84,7 |
| 11. | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | | |
| 11.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento Areia média (1:3) | m ² | 85,5 |
| 11.1.2 | Emboço parede externa, argamassa mista, e=20mm | m ² | 85,5 |
| 12. | PISOS | | |
| 12.1 | Lastro Impermeabilizado em concreto não estrutural e=5cm | m ² | 13,2 |
| | QUADRO RESUMO | | |
| | TIPO DE TUMULO | | QUANT. |
| | Módulo com 18 túmulos para indigentes | | 4 módulos |

VALOR: R\$ 53.116,20 (cinquenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte centavos).

PRAZO: O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) meses contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de agosto de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

IRENE OLBRE ZANON
Secretária Municipal de Meio Ambiente

* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado