



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 357/2009

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de 4 (quatro ossários moldurados em 90 (noventa) gavetas cada um no Cemitério Independência, conforme especificações estabelecidas no Anexo II do Edital de Tomada de Preço nº 13/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2009 e Processo Licitatório nº 6953/2009.

#### **ANEXO II**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Limpeza e preparação de terreno	vb	1,00
1.2	Locação da obra	vb	1,00
1.3	Ligação provisória de água e luz	vb	1,00
1.4	Alojamento provisório (metálico)	vb	1,00
1.5	Mobilização de pessoal e equipamentos	gb	1,00
<b>ITEM</b>			
<b>2</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
2.1	Estacas brocas Ø 25cm (profund. H=2,00m)	ud.	12,00
2.2	Abertura manual de valas para baldrames	m <sup>3</sup>	2,50
2.3	Forma para baldrames	m <sup>2</sup>	18,00
2.4	Armadura CA50/CA60 para baldrames	kg	196,00
2.5	Concreto Fck – 18 Mpa para baldrames	m <sup>3</sup>	2,10
2.6	Impermeabilização dos baldrames	m	19,00
<b>ITEM</b>			
<b>3</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>		
3.1	Formas para pilares, vigas e laje	m <sup>2</sup>	30,00
3.2	Armadura CA50/CA60 para pilares, vigas e laje	kg	324,00
3.3	Concreto Fck – 20 Mpa para pilares, vigas e laje	m <sup>3</sup>	3,60
3.4	Placas de concreto (0,42 x 1,36 x 0,04m) lajes	ud.	48,00
3.5	Placas de concreto (0,40 x 0,80 x 0,04m) – Paredes divisorias internas	ud.	60,00
<b>ITEM</b>			
<b>4</b>	<b>AVENARIA</b>		
4.1	Alvenaria 1 vez – e= 15cm, com tijolo cerâmica, assentes com argamassa de cal, areia e cimento	m <sup>2</sup>	38,00
<b>ITEM</b>			
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	
5.1	Chapisco	m <sup>2</sup>	80,20
5.2	Emboço	m <sup>2</sup>	80,20
5.3	Reboco	m <sup>2</sup>	35,00
5.4	Acabamento de cimento alisado para laje de cobertura	m <sup>2</sup>	10,00
5.5	Piso de concreto (esp=8cm) acabamento alisado	m <sup>2</sup>	6,40
5.6	Pintura	m <sup>2</sup>	41,00
5.7	Tampo em granito (40 x 40 x 2cm)	ud.	90,00
5.8	Cruz em granito na parte superior	ud.	2,00



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão  
2009 - 2012

Pág 2/2 Extrato de Termo Contratual nº 357/2009

ITEM			
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
<b>6.1</b>	Calçada cimentada no perímetro da obra	m <sup>2</sup>	28,00
<b>6.2</b>	Desmobilização de pessoal e equipamentos	gb	1,00
<b>6.3</b>	Limpeza Final	gb	1,00

**VALOR:** R\$ 142.976,40 (Cento e quarenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).

**PRAZO:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 07 (sete) meses, contados da data de sua assinatura.

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de dezembro de 2009.

**EDUARDO KUDUAVSKI**  
**Secretário Municipal de Meio Ambiente**

\* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado

SMA/D/DRD/CPF