



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 352/2009

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: SHARMON CONSTRUTORA LTDA.**

**OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para implantação e manutenção da calçadas existentes, no quadro urbano do Município, conforme quadro de quantidades especificações estabelecidas no Anexo II do Edital de Tomada de Preço nº 09/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 358/2009 com os seguintes quadros de serviços:

**LOTE 01** – Retirada e execução de calçadas na quadra das Ruas Alfredo Parodi, Fernando Suckow, Pedro Druszcz e Travessa Frederico Basso

SERVIÇO	un.	qtd.
Fornecimento e Colocação de Paver 6.0cm com assentamento sobre colchão de areia média espessura 4.0cm	m <sup>2</sup>	733,00
Fornecimento e colocação de Paver 8.0cm com assentamento sobre colchão de areia média espessura 4.0cm	m <sup>2</sup>	24,00
Lastro de concreto armado fck=25MPa para acesso de veículos, e = 7 cm	m <sup>2</sup>	24,00
Execução de piso tátil de 40x40cm, em colchão de argamassa cimento e areia com e= 3cm	un	985,00
Fornecimento e Plantio de grama em leivas, com camada de terra vegetal e= 10cm	m <sup>2</sup>	35,00
Retirada de grama com bota fora	m <sup>2</sup>	150,00
Rampa de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com pintura padrão	un	8,00
Pintura de Símbolo Internacional de Acessibilidade (2 demãos)	m <sup>2</sup>	4,00
Execução de Mureta em alvenaria 1 vez, com fundações, baldrames, pilares, cinta superior, chapisco, emboço, reboco e 2 demãos de pintura h= 0,50m	m <sup>2</sup>	2,50
Corte e aterro compact. mec. s/material importado (transporte até 5km e espalhamento)	m <sup>3</sup>	6,40
Demolição de revestimento de piso cimentado inclusive lastro de concreto, com retirada	m <sup>2</sup>	904,00
Colocação de banquetas, com base de concreto armado, revestidos com granito jateado (fixado ao concreto de maneira que não possa ser removido). Assento de madeira nobre (itaúba) reforçada e tratada com fungicida hidrofugante tipo stein cor natural, lixada, pintada e lixada novamente, com largura total do banco de 1800mm e 1200mm de assento, sendo este parafusado à base com parafusos em aço inox do tipo francês (instalado de maneira que não possa ser removido), conforme especificações do fabricante	un	10,00



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão  
2009 - 2012

Pág 02/02 - Extrato de Termo Contratual nº 352/2009

Instalações de Bicletário para 6 (seis) vagas, em barra de ferro lisa e galvanizada a fogo (100 micras), pintado a pó epóxi na cor padrão cinza grafite d= 10mm, formato de apoio da bicicleta em semi-círculo, com 600mm de largura por 1800 mm de comprimento (fixado ao piso de maneira que não possa ser removido). Conforme especificações do fabricante.	un	1,00
Retirada de lixeiras existentes, fornecimento e instalação de lixeiras Públicas – do tipo Cesto – Estrutura em aço galvanizado a fogo (100 micras) com detalhes de acabamento em ferro fundido gg20, pintado a pó epóxi na cor padrão cinza grafite, cesto de 40 cm de diâmetro, composto por ripas de 5x5cm, em madeira nobre (itauba) tratada com fungicida hidrofugante tipo stein cor natural, lixada, pintada e lixada novamente, parafuso em aço inox do tipo francês (instalado de maneira que não possa ser removido), altura de 90cm (deve ser enterrada 60cm, portanto altura total de 150cm). No fundo do cesto de madeira deve ser previsto uma grade de aço. Conforme especificações do fabricante	un	10,00
Relocação de telefone público, incluindo desmonte de cabine telefônica, corte de parede com colocação do ponto telefônico e fechamento com eletrocalha de aço galvanizado com travamento anti furto	un	1,00
Retirada de blocos intertravados	m <sup>2</sup>	13,50
Substituição Guia de concreto – meio fio 12x25cm	m	320,00

**VALOR:** R\$ 65.988,14 (Sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).

**PRAZO:** O prazo de vigência do Contrato é de 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de novembro de 2009.

**MARIO CELSO RIGOLINO TORRES**  
**Secretário Municipal de Urbanismo**

\* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado

S.M.A.D./D.R.D./C.F.F

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 – FONE (41) 3614-1400 – CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA - PR